

工事数量総括表(災防緊)

工事名	R 2 那土 ミサゴ谷他 那賀・木頭他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 押土:無し, 障害:無し	m3		140			
掘削 H≥5m	土質:土砂, 押土:無し, 障害:無し	m3		10			
作業土工		式		1			
床掘工	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		59			
埋戻し 1.0m≤最大埋戻し幅<4.0m		m3		50			
埋戻し 最大埋戻し幅1m未満		m3		10			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(災防緊)

工事名	R 2 那土 ミサゴ谷他 那賀・木頭他 砂防工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		50		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		m3		12		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140		
残土等処分		m3		140		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠工	法枠規格:F300-2000*2000, 中詰材種類:植生基材吹付	m2		48		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入		m		48		

工事数量総括表(災防緊)

工事名	R 2 那土 ミサゴ谷他 那賀・木頭他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
削孔機械の上下移動		回		4			
足場(鉄筋挿入)		空m3		390			
擁壁工		式		1			
石積工		m2		17			
鋼製堰堤工		式		1			
鋼製堰堤本体工		式		1			
組立・据付 本締工		式		1			
中塗り・上塗り塗装工 長油系フタル酸樹脂塗装		m2		8			
足場工 単管足場		掛m2		9			
足場工 単管傾斜地足場		掛m2		8			
鉄筋 SD345 D16		t		0.1			

工事数量総括表(災防緊)

工事名	R 2 那土 ミサゴ谷他 那賀・木頭他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ケカルアンカー R-22		本		16			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		76			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		86			
止水板 cc300×7		m		7			
足場 堰堤本体工	安全柵:無し	m		27			
水叩工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		7			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		9			
流路		式		1			
流路護岸工		式		1			
コンクリート擁壁工		式		1			

工事数量総括表(災防緊)

工事名	R 2 那土 ミサゴ谷他 那賀・木頭他 砂防工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		16		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		43		
型枠 裏型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		42		
水抜パイプ	管径・管種類:塩化ビニル管(VP管) Φ65 フィルター:有り	m		4		
足場	安全柵:無し	掛m2		30		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		23		
土のう		袋		9		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(災防緊)

工事名	R 2 那土 ミサゴ谷他 那賀・木頭他 砂防工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(県単砂防)

工事名	R 2 那土 ミサゴ谷他 那賀・木頭他 砂防工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱(Co建込式)	柱規格:φ60.5(2本/組),柱長:2.75m ,施工規模:5基以上	基		9			
標識板設置	規模:5基以上,規格:アルミ板デジタルプリント(無反射)700*900*2	基		9			
標識柱材料	鋼管:φ60.5*2.8*2750(2本/組), 施工規模:5基以上	組		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(県単砂防)

工事名	R 2 那土 ミサゴ谷他 那賀・木頭他 砂防工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			