

R 2 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
地質調査		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66, 礫混じり土砂	m	50.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア）、φ66, 軟岩	m	10.000	
機械ボーリング資料整理		m	60.000	
地下水調査	地下水検層	式	1.000	
地下水検層		孔	2.000	
地下水検層資料整理		孔	2.000	
地下水調査	水圧式自記水位計	式	1.000	
水圧式自記水位計設置		基	15.000	
水圧式自記水位計観測	0～20m	箇所・回	30.000	
水圧式自記水位計観測	0～30m	箇所・回	26.000	
水圧式自記水位計観測	0～50m	箇所・回	15.000	
水圧式自記水位計資料整理		箇所・回	71.000	
移動観測	挿入式孔内傾斜計	式	1.000	
挿入式孔内傾斜計	D30m	孔	2.000	
挿入式孔内傾斜計観測		箇所・回	46.000	
挿入式孔内傾斜計資料整理		孔・月	46.000	
移動観測	パイプ歪計	式	1.000	
パイプ式歪計観測		回	20.000	
パイプ式歪計資料整理		回	20.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
1. 間接調査費				
(1) 間接調査費				
仮設費		式	1.000	

R 2 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
【モノレール・索道架設・撤去】	モノレール架設・撤去, 100m超 200m以下	箇所	1.000	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 100 m超～200m以下	日	20.000	
【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	2.000	
運搬費		式	1.000	
【現場内小運搬】	モノレール運搬, 100m超 200m以下	ton	1.900	
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
給水費		業務	1.000	
一括計上価格				
1. 検定費				
(1) 検定費				
地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A 検定	本	2.000	

R 2 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 測量				
(1)主測線測量				
主測線測量		式	1.000	
路線測量 縦断測量		km	0.150	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	

R 2 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1) 直接人件費				
解析 (地すべり調査)		式	1.000	
計画準備(地すべり調査)		業務	1.000	
機構解析(解析等調査業務)		業務	1.000	
安定解析(解析等調査業務)		業務	1.000	
対策工法選定(解析等調査業務)		業務	1.000	
報告書作成(地すべり調査)		業務	1.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ (設計業務基準日額)	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計業務基準日額)	一般工種, 中間	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
打合せ (設計旅費・交通費)	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計旅費・交通費)	一般工種, 中間	回	1.000	
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	