見積参考資料

委託業務名 R2三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好）
事業名	地すべり対策事業
地区名	井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務
施工場所	三好市池田町白地
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好１
工期	
積算体系年月	令和２年３月
単価期適用年月	令和２年５月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費					
	・総合業務価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	総合業務価格内訳					
	業務積算（調査）					
	業務積算（設計）					
	業務内容					
	業務積算（調査）					
	業務積算（設計）					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	
積算体系区分	【調査業務】
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 調査業務価格				
2 ・一般調査業務費				
3 ・・純調査業務費				
4 ・・・直接調査費				
5 ・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		
6 ・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式		
7 ・・・間接調査費				
8 ・・・・施工管理費				
9 ・・諸経費				

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳				
直接人件費～機械経費	1.000	式		
・直接人件費～機械経費	1.000	式		
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		
・・・ 地下水調査 水圧式自記水位計	1.000	式		
・・・ 移動観測 挿入式孔内傾斜計	1.000	式		
・・・ 移動観測 パイプ歪計	1.000	式		

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費					
・直接人件費～機械経費	1.000	式			
・・直接人件費～機械経費	1.000	式			
・・・ 地下水調査 水圧式自記水位計	1.000	式			1 式当たり
水圧式自記水位計設置	4.000	基			単Ａ Ｔ単　1号
水圧式自記水位計観測 0～20m	15.000	箇所・回			単Ａ Ｔ単　7号
水圧式自記水位計観測 0～30m	5.000	箇所・回			単Ａ Ｔ単　2号
水圧式自記水位計資料整理	20.000	箇所・回			単Ａ Ｔ単　3号
合　　計					
・・・ 移動観測 挿入式孔内傾斜計	1.000	式			1 式当たり
挿入式孔内傾斜計観測	15.000	箇所・回			単Ａ Ｔ単　5号
挿入式孔内傾斜計資料整理	15.000	孔･月			単Ａ Ｔ単　6号
合　　計					
・・・ 移動観測 パイプ歪計	1.000	式			1 式当たり
パイプ式歪計観測	15.000	回			単Ａ Ｓ単　13号
パイプ式歪計資料整理	15.000	回			単Ａ Ｔ単　4号

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	水位データ記録器		月		1.000 各単位	当たり算出
	水位データ記録器			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格					
	3)単価の入力					
	水位データ記録器		月			〈損料〉
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	水位検出器		月		1.000 各単位	当たり算出
	水位検出器 0～20m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	0～20m				
	3)単価の入力					
	水位検出器		月			〈損料〉
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	メモリーカード		月		1.000 各単位	当たり算出
	メモリーカード			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格					
	3)単価の入力					
	メモリーカード		月			〈損料〉
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	水位検出器		月		1.000 各単位	当たり算出
	水位検出器 0～30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	0～30m				
	3)単価の入力					
	水位検出器		月			〈損料〉
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	孔内傾斜計		台･日		1.000 各単位	当たり算出
	孔内傾斜計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格					
	3)単価の入力					
	孔内傾斜計		台･日			〈損料〉
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	調査労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	当たり算出
	調査労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地質調査技師の人数 2)主任地質調査員の人数					
	3)地質調査員の人数					
	地質調査技師		人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	調査労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	当たり算出
	調査労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地質調査技師の人数 2)主任地質調査員の人数					
	3)地質調査員の人数					
	地質調査技師		人			
	主任地質調査員		人			
	地質調査員		人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	調査労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	当たり算出
	調査労務(直接人件費内業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地質調査技師の人数 2)主任地質調査員の人数					
	3)地質調査員の人数					
	地質調査技師		人			
	主任地質調査員		人			
	地質調査員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	調査労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	当たり算出
	調査労務(直接人件費外業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地質調査技師の人数 2)主任地質調査員の人数					
	3)地質調査員の人数					
	地質調査員 外業		人			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	調査労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	当たり算出
	調査労務(直接人件費外業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地質調査技師の人数 2)主任地質調査員の人数					
	3)地質調査員の人数					
	地質調査員 外業		人			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	調査労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	当たり算出
	調査労務(直接人件費外業)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地質調査技師の人数 2)主任地質調査員の人数					
	3)地質調査員の人数					
	主任地質調査員 外業		人			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	地質調査員 外業		人			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	パイプ式歪計観測		回		1.000 回	当たり算出
	パイプ式歪計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)静歪み指示計　日当り損料					
	主任地質調査員		人			
	地質調査員		人			
	雑品	0.010				
	静歪み指示計		日損料			〈損料〉
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	水圧式自記水位計設置		基		1.000 基	当たり算出
	調査労務(直接人件費外業)	1.000	式			Ｓ単　10号
	普通作業員		人			Ｓ単　 6号
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	水圧式自記水位計観測		箇所・回		1.000 箇所・回	当たり算出
	0～30m					
	調査労務(直接人件費外業)	1.000	式			Ｓ単　11号
	雑品	0.010				
	水位データ記録器		月			Ｓ単　 1号
	水位検出器 0～30m		月			Ｓ単　 4号
	メモリーカード		月			Ｓ単　 3号
	合　　計					算出数量 1.000 箇所・回
	単　　価		箇所・回			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	水圧式自記水位計資料整理		箇所・回		1.000 箇所・回	当たり算出
	調査労務(直接人件費内業)	1.000	式			[1] Ｓ単　7号
	普通作業員		人			[2] Ｓ単　6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.010				
	合　計					算出数量 1.000 箇所・回
	単　価		箇所・回			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	パイプ式歪計資料整理		回		1.000 回	当たり算出
	調査労務(直接人件費内業)	1.000	式			Ｓ単　9号
	雑品	0.010				
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	挿入式孔内傾斜計観測		箇所・回		1.000 箇所・回	当たり算出
	調査労務(直接人件費外業)	1.000	式			Ｓ単　12号
	雑品	0.010				
	孔内傾斜計		台･日			Ｓ単　 5号
	合　　計					算出数量 1.000 箇所・回
	単　　価		箇所・回			
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	挿入式孔内傾斜計資料整理		孔･月		4.000 孔･月	当たり算出
	調査労務(直接人件費内業)	1.000	式			Ｓ単　 8号
	雑品	0.010				
	合　　計					算出数量 4.000 孔･月
	単　　価		孔･月			
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水圧式自記水位計観測		箇所・回		1.000 箇所・回	当たり算出
	0～20m					
	調査労務(直接人件費外業)	1.000	式			Ｓ単　11号
	雑品	0.010				
	水位データ記録器		月			Ｓ単　1号
	水位検出器 0～20m		月			Ｓ単　2号
	メモリーカード		月			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 箇所・回
	単　価		箇所・回			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	
積算体系区分	【設計業務】
工種区分	実施設計
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格				
2 ・業務原価				
3 ・・直接原価				
4 ・・・直接人件費	1.000	式		
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式		
7 ・・その他原価				
8 ・一般管理費等				

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費内訳				
直接人件費	1.000	式		
・直接人件費	1.000	式		
・・直接人件費	1.000	式		
・・・ 解析（地すべり調査）	1.000	式		
・・・ 打合せ	1.000	式		

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳				
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式		
・・・ その他	1.000	式		

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費					
・直接人件費	1.000	式			
・・直接人件費	1.000	式			
・・・ 解析（地すべり調査）	1.000	式			1 式当たり
計画準備(地すべり調査)	1.000	業務			単Ａ Ｓ単　6号
機構解析(解析等調査業務)	1.000	業務			単Ａ Ｓ単　7号
安定解析(解析等調査業務)	1.000	業務			単Ａ Ｓ単　8号
対策工法選定(解析等調査業務)	1.000	業務			単Ａ Ｓ単　9号
報告書作成(地すべり調査)	1.000	業務			単Ａ Ｓ単　10号
合　計					
・・・ 打合せ	1.000	式			1 式当たり
打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,	2.000	回			単Ａ Ｓ単　1号
打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,	1.000	回			単Ａ Ｓ単　2号
合　計					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式			
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式			
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式			1 式当たり
打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,,通勤により打合せ,,,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100km（100km未満	2.000	回			単Ａ Ｓ単　3号
)					
打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,,通勤により打合せ,,,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100km（100km未満	1.000	回			単Ａ Ｓ単　4号
)					
合　　計					
・・・ その他	1.000	式			1 式当たり
電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,200,8㎝,2	1.000	式			単Ａ Ｓ単　5号
合　　計					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	主任技師		人			
	技師（A）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	技師（Ａ）		人			
	技師（Ｂ）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,,通勤により打合せ,,,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100km（10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	0km未満）					
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種				
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員					
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）					
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）					
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	1時間 Ｌ＜100km（100km未満）				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]		日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.600	Ｌ			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,,通勤により打合せ,,,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100km（10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	0km未満）					
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種				
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員					
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）					
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）					
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数					

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	1時間 Ｌ＜100km（100km未満）				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]		日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.600	Ｌ			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,200,8cm,2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４				
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	200 8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　２００枚	1.000	部			
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊			
	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	2.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	計画準備(地すべり調査)		業務		1.000 業務	当たり算出
	計画準備(地すべり調査)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)調査種目数	1				
	技師長		人			
	主任技師		人			
	技師（C）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 業務
	単　　価		業務			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	機構解析(解析等調査業務)		業務		1.000 業務	当たり算出
	機構解析(解析等調査業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)解析ブロック数	3				
	主任技師		人			
	技師（A）		人			
	技師（B）		人			
	技師（C）		人			

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	技術員		人			
	合　計					算出数量 1.000 業務
	単　価		業務			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	安定解析(解析等調査業務)		業務		1.000 業務	当たり算出
	安定解析(解析等調査業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)解析断面数	3				
	主任技師		人			
	技師（A）		人			
	技師（B）		人			
	技師（C）		人			
	技術員		人			
	合　計					算出数量 1.000 業務
	単　価		業務			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	対策工法選定(解析等調査業務)		業務		1.000 業務	当たり算出

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	対策工法選定(解析等調査業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)選定個所数	2				
	主任技師		人			
	技師（A）		人			
	技師（B）		人			
	技師（C）		人			
	技術員		人			
	合　計					算出数量 1.000 業務
	単　価		業務			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	報告書作成(地すべり調査)		業務		1.000 業務	当たり算出
	報告書作成(地すべり調査)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)調査種目数	3				
	主任技師		人			
	技師（A）		人			
	技師（B）		人			
	合　計					算出数量 1.000 業務

事業名	地すべり対策事業　井ノ久保
業務名	Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		業務			

Ｒ２三耕　地すべり　井ノ久保　調査解析業務　数量表

項目	規格	ブロック名	Lブロック			Mブロック	Nブロック		合計
		ボーリング	BP30-3	BP30-4	BP30-5	BPR1-1	BPR1-2	BPR1-3	オールコア
		No	(L=22.0m)	(L=19.0m)	(L=25.0m)	(L=29.0m)	(L=13.0m)	(L=11.0m)	0.0m
基礎地盤調査			パイプ歪計観測孔	パイプ歪計・地下水観測併用孔	パイプ歪計・地下水観測併用孔	孔内傾斜計・地下水観測併用孔	孔内傾斜計・地下水観測併用孔	孔内傾斜計・地下水観測併用孔	
(φ66mm鉛直オールコア)			実施済み	実施済み	実施済み	実施済み	実施済み	実施済み	
地質調査ボーリング(φ66mm)	礫質土	m							0.0
地質調査ボーリング(φ66mm)	軟岩	m							0.0
	計	m							0.0
機械ボーリング資料整理		m							0.0
断面図等の作成		業務							
標準貫入試験	礫質土	回							0
	軟岩	回							0
	計	回							0
地下水調査									
地下水検層	孔長30mまで	孔回							0
資料整理		孔回							0
水位計観測									
水圧式自記水位計　設置		孔	―	1	―	1	1	1	4
水圧式自記水位計　観測	測定範囲0～10m	回	―	―	―	―	―	―	0
水圧式自記水位計　観測	測定範囲0～20m	回	―	5	―	―	5	5	15
水圧式自記水位計　観測	測定範囲0～30m	回	―	―	―	5	―	―	5
水圧式自記水位計　資料整理	計	回	―	5	―	5	5	5	20
孔内傾斜計									
孔内傾斜計　設置		孔	―	―	―	―	―	―	0
孔内傾斜計　設置		孔	―	―	―	―	―	―	0
孔内傾斜計　設置		孔	―	―	―	―	―	―	0
孔内傾斜計　観測		回	―	―	―	5	5	5	15
観測・資料整理		孔・月	―	―	―	5	5	5	15
パイプ式歪計									
パイプ式歪計　観測		回	5	5	5	―	―	―	15
パイプ式歪計　資料整理		回	5	5	5	―	―	―	15
仮設工									
モノレール架設・撤去	50m以下	箇所							0
モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所							0
モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所							0
足場仮設	平坦地(嵩上げ足場)	箇所							0
足場仮設	傾斜地(15～30°)	箇所							0
足場仮設	傾斜地(30～45°)	箇所							0
運搬									
モノレール運搬	50m以下	t							0.0
モノレール運搬	50m超100m以下	t							0.0
モノレール架設・撤去	100m超200m以下	t							0.0
準備									
準備及び後片付け		業務							0
給水費		業務							0
解析									
計画準備		業務	1						1
機構解析		業務	1						1
対策工法選定		業務	1						1
安定解析	3断面	業務	1						1
報告書作成	3種目	業務	1						1
打合せ等									
打合せ	当初・最終	業務	1						1
打合せ	中間	業務	1						1