

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村他 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 (地山)(山積0.28m3)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		800			
掘削 (地山)(山積0.8m3)	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		400			
積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		800			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (4t車)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		800			
土砂等運搬 (10t車)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,200			
残土等処分 (一)徳島県環境整備公社)		m3		1,200			
河川維持		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村他 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	m2		1,000			
伐木伐竹運搬		m2		1,000			
処分費 (木くず)		t		1.5			
処分費 (根株)		t		0.5			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村他 河床掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		