

R 2 三耕 広域 阿讃三好 葛籠舗装1工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	90.000	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	90.000	
作業残土処理		m ³	90.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	4.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	0.010	
舗装版破碎		m ²	20.000	
殻運搬		m ³	1.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	1.000	
3. 舗装工				
(1)舗装準備工				
不陸整正		m ²	464.000	
(2)アスファルト舗装工	表層t=5cm, 上層t=10cm, 下層t=10cm			
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	444.000	
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	444.000	
表層（車道・路肩部）		m ²	464.000	
4. 付帯施設工				
(1)区画線工				
区画線	溶融式（手動）, 実線, 15cm	m	229.000	
5. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	5.000	