Ｒ２三耕　広域　阿讃三好　葛籠土質調査業務　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
（1)直接経費（電子成果品費を除く）				
直接経費（電子成果品費を除く）	土質調査費	式	1.000	
室内土質試験　土粒子の密度試験	JIS A 1202 ３個／試料,,	試料	5.000	
室内土質試験　土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）,,	試料	5.000	
室内ＣＢＲ試料採取	変状土 70Kg採取,,	箇所	5.000	
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	試料	5.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
旅費交通費（調査外業日帰用）	ライトバン,3日,1時間	式	1.000	