

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 坂野羽ノ浦線 小・坂野 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削 (既設As層) 1工区 t=10cm	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm超え12cm以下,段差すりつけ撤去 作業:無し	m2		1,140.000		
路面切削 (既設As層) 2工区 t=20cm	施工区分・平均切削深さ:全面切削 20cm,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		890.000		
路面切削 (既設路盤) 1工区 t=7cm	施工区分・平均切削深さ:全面切削 7cm,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,140.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		291.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		291.000		
殻運搬(路面切削) (既設路盤) 現場→仮置場 L=7.0km	殻種別:既設路盤材	m3		80.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装 厚:100mm	m		17.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
汚泥処理		m3		0.100		
上層路盤 (不陸整正含む) 1工区 t=7cm	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20),仕上り厚:70mm	m2		1,140.000		
上層路盤 (不陸整正含む) 2工区 t=10cm	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20),仕上り厚:100mm	m2		890.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,030.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,030.000		
舗装打換え工 (取付舗装)		式		1.000		
舗装版破碎(急速施工)	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		55.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		3.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3.000		
表層 (不陸整正含む)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		55.000		
道路土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
積込(ルース) 仮置場		m3		80.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 仮置場→津田埋立地 L=8.2km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80.000		
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(13),舗装厚:平均2.5cm	m2		200.000		
段差すりつけ舗装撤去		m2		200.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5.000		
処分費	殻種別:アスファルト殻	m3		5.000		
仮区画線工 (夜間)		式		1.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		150.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m		130.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		2.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		4.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		8.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		72.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費 (路面切削機)	往復路	台		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		