

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路標識工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6			
残土等処分	土砂	m3		6			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱	ベース式(101.6φ×3.2t×2700L 溶融亜鉛メッキ)	基		2			
標識柱	下曲(101.6φ×4.2t×3700L 溶融亜鉛メッキ)	基		1			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		2			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路標識工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
大型標識工		式		1			
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基		1			
片持標識柱	柱型式:片持式(400kg以上/基)	基		1			
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚		1			
舗装工 (舗装復旧工)		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石M-30,仕上り厚:100mm	m2		18			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度AS混合物(13),仕上り厚:50mm	m2		18			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		17			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路標識工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		18		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.9		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.9		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路標識工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		