

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		120			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		310			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		960			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		160			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		360			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		390			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床堀工		式		1			
床堀		m3		330			
埋戻工		式		1			
埋戻し		m3		60			
基面整正工		式		1			
基面整正		m2		548			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m 2未満	m2		360			
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工 規模:500m2未満	m2		390			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
補強土壁工(ブロック・ソ工法)		式		1			
壁面材組立・設置		m2		157			
埋設		m2		568			
まき出し・敷均、締固め		m3		400			
排水構造物工		式		1			
地下排水工		式		1			
地下排水 縦断方向		m		31			
地下排水 横断方向		m		9			
地下排水 切盛境排水		m		11			
側溝工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
プレキャストL型側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500×15×600)	m		154			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール		m		61			
車止め工		式		1			
車止め	φ76.3*1500*800	基		1			
コンクリート		m3		0.03			
型枠		m2		0.5			
基礎砕石		m2		0.1			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設配管	波状管 φ400	m		35			
作業ヤード整備工		式		1			
掘削(土砂)		m3		40			
掘削(軟岩)		m3		40			
仮設盛土		m3		660			
大型土のう		袋		327			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		900			
復旧工		式		1			
1号階段工		式		1			
コンクリート		m3		1			
型枠		m2		9			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎碎石		m2		8			
2号階段工		式		1			
コンクリート		m3		0.4			
型枠		m2		3			
基礎碎石		m2		2			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		537			
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート		m3		81			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
溶接金網 φ 6, 150×150		m2		537			
路盤材 RC-40, t=10mm		m2		537			
目地材		m2		8			
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 人力	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		120			
掘削(砂防) 機械	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		320			
掘削(砂防) 人力	土質:軟岩, 火薬使用:可	m3		150			
掘削(砂防) 機械	土質:軟岩	m3		1,200			
掘削(砂防) 機械, 水替掘削	土質:軟岩	m3		330			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,680			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 ダンプトラック4t積級	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,670			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,670			
土砂等運搬 ダンプトラック10t積級	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,670			
残土等処分		m3		1,670			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法: 作業時排水	日		3			
伐採工		式		1			
伐採		式		1			



# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 付帯道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			