工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　大藤地すべり　東・大藤　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		50		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		50		
盛土工		式		1		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		3		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		50		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		50		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　大藤地すべり　東・大藤　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土等処分		m3		50		
法面工		式		1		
抑止ｱﾝｶｰ工		式		1		
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:6本	式		1		
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:127m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		127		
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:139m	本		6		
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ, 圧縮 強度:24(N/mm2)	m3		4		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回		1		
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3		150		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　大藤地すべり　東・大藤　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ t=100	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),敷厚:10 cm	m2		16		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3		35		
鉄筋 D25	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		1.89		
鉄筋 D19	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		1.37		
鉄筋 D13	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		0.91		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		80		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		60		
裏石積	t=150	m2		60		
仮設工		式		1		
伐採工		式		1		
伐採		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　大藤地すべり　東・大藤　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２三土　大藤地すべり　東・大藤　斜面対策工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２三土　大藤地すべり　東・大藤　斜面対策工事（１）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	4.55	50,503	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	1.784	76,338	
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	3.987	31,770	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	0.236	4,363	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.118	1,055	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	供用日	8.775	61,816	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	6.387	128,656	
M000601011	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]	ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	供用日	8.361	445,575	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.134	69	
	合計額				800,145	