

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 西浦地すべり 三・井川西浦 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		200			
山腹水路工		式		1			
山腹明暗渠工	A-750*750	式		1			
山腹コルゲートチューブ明暗渠	管規格:750*750 t=2.7mm	m		148			
平張コンクリート		m2		133			
山腹明暗渠工	D-300*150	式		1			
山腹コルゲートチューブ明暗渠	管規格:300*150	m		46			
平張コンクリート		m2		18			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		7			
集水柵工		式		1			
排水柵	集水柵種類:現場打材, 現場打材種類:コンクリート, コンクリート規格:各種, 基礎 コンクリート:18-8-40高炉	箇所		5			
集水柵	集水柵種類:現場打材, 現場打材種類:コンクリート, コンクリート規格:各種, 基礎 コンクリート:18-8-40高炉	箇所		1			
帯工		式		1			
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		16			
型枠	無筋構造物	m2		93			
基礎碎石	t=200	m2		11			
基面整正		m2		8			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
落差工		式		1			
コンクリート	18-8-40高炉	m3		8			
型枠	無筋構造物	m2		30			
裏石積	t=200	m2		12			
基礎砕石	t=200	m2		3			
足場	単管傾斜足場	m2		17			
コンクリート(集水柵)	18-8-40(高炉)	m3		1			
型枠(集水柵)	小型構造物	m2		11			
石積工		式		1			
捨石積	t=200	m2		61			
張コンクリート復旧		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	18-8-40高炉	m3		0.5			
型枠	小型構造物	m2		3			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		3			
殻運搬	殻種別：コンクリート殻	m3		3			
殻処分	殻種別：コンクリート殻	m3		3			
石積取壊し		m2		49			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ 300mm	m		150			
モルタル運搬工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 山腹水路工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
モジュール運搬工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		