工事名 R 2 馬土 鳴門池田線 美·脇脇町 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
		式		1		
舗装工						
		式		1		
舗装打換え工						
		式		1		
不陸整正						
		m2		16		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕					
	上り厚:100mm	m2		16		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(
	13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以 上	m2		17		
オーバーレイエ						
		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(
	13),舗装厚:12.5mm,平均幅員:3.0m 超	m2		30		
排水構造物工						
		式		1		
側溝工						
		式		1		
L型側溝						
		m		9		

徳島県

工事名 R 2 馬土 鳴門池田線 美·脇脇町 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
縁石工						
		式		1		
縁石工						
		式		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)					
		m		3		
区画線工						
		式		1		
区画線工						
		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		4		
構造物撤去工						
		式		1		
構造物取壊し工						
		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工					
		m3		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下					
		m		3		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm					
		m2		16		

- 2 -

徳島県

工事名 R 2 馬土 鳴門池田線 美・脇脇町 道路修繕工事					道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
縁石撤去工						
		式		1		
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分: 処分					
		m		3		
運搬処理工						
		式		1		
殼運搬	殻種別:アスファルト殻					
		m3		1		
殼運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
		m3		1		
殼処分	殻種別:アスファルト殻					
		m3		1		
殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
		m3		1		
仮設工						
		式		1		
交通管理工						
		式		1		
交通誘導警備員	A					
		人目		7		
交通誘導警備員	В					
		人目		7		

- 3 - 徳島県

工事名 R 2 馬土 鳴門池田線 美·脇脇町 道路修繕工事					道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費						
		式		1		
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		
現場管理費						
		式		1		
工事原価						
		式		1		
一般管理費等						
		式		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		

- 4 -

徳島県