

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 つ・貞光別所 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20			
舗装工		式		1			
舗装復旧		式		1			
表層		m2		37			
上層路盤		m2		37			
下層路盤		m2		37			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 つ・貞光別所 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):500,内高(複単不使用の場合):500,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品Gr-B-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m		5			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		9			
場所打擁壁工		式		1			
止壁	基礎材有	m3		0.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 つ・貞光別所 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
止壁	基礎材無	m3		0.2			
カルバート工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:2m,内高:1.3m	m		8			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 つ・貞光別所 排水構造物工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		25			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		25			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		25			
現場発生品運搬	発生材種類:カートール	回		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 国道438号 つ・貞光別所 排水構造物工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		