

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
床堀		式		1.000		
床堀	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模)	m3		50.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		388.000		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		390.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		391.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		150.000		
道路改良		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		110.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		260.000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		6.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		13.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		13.000		
汚泥処分		m3		0.100		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		14.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		