

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R 2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		220			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		180			
積込(ル-ス)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		220			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		150			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380			
残土等処分		m3		380			

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		32			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		60			
場所打擁壁工 もたれ式擁壁		式		1			
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュ40~0,敷厚:0.2m	m2		54			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.48m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		172			

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R 2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1		
足場		掛m2		170		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		17		
水抜 ^{ハ イ}	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	式		1		
裏石積	厚さ:20cm	m2		128		
場所打擁壁工 小口止		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ ₄₀ ~0, 敷厚:0.2m	m2		0.8		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.01		
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1		
平張工		式		1		

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
平張コンクリート		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.15m	m2		19			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		0.3			
坂路工		式		1			
張コンクリート		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.2m	m2		5			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		8			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		18			
足場		掛m2		13			
裏石積	厚さ:20cm	m2		13			

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
階段工		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シャラン40~0, 敷厚:0.1m	m2		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
敷コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		4			
転落防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		6			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		7			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		3			
基面整正		m2		4			

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
フレキャストL型側溝		m		33			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:グレーチング	枚		1			
場所打水路工 横断側溝		式		1			
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300~500,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		6			
側溝蓋	蓋種類:グレーチング	枚		6			
排水工		式		1			
流末処理		m		20			
落石雪害防止工		式		1			

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R 2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2.0m	m		16			
ロープ・金網	柵高:2.5m	m		18			
支柱	施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高 2.00m メッキ	本		4			
支柱	施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高 2.50m メッキ	本		4			
支柱	施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高 2.00m メッキ	本		1			
支柱	施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高 2.50m メッキ	本		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m ³		0.2			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		6			

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R 2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		130		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
建設汚泥処理		m3		0.01		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮設防護柵 撤去	鋼材:H-200, H-150	m2		140		
舗装		式		1		

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R 2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正		m2		181			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		181			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		181			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		39			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(道路改良工事)

工事名	R 2馬土 多和脇線 美・脇御所野 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	B	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

