

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		1			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 砕石有り	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		48		
重力式擁壁 砕石無し	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		19		
落石防護工 材料支給品		式		1		
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:3*7G/0φ18-5 本掛, 厚ムキ:無し	m		43		
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高1.50m ムキ	本		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高1.50m ヌッキ	本		5		
復旧工		式		1		
平張コンクリート		式		1		
コンクリート (18-8-40BBorN W/C \leq 60%)		m3		1		
路盤		m2		6		
車止コンクリート		式		1		
コンクリート (18-8-25BBorN W/C \leq 60%)		m3		0.2		
型枠		m2		3		
石積復旧工		式		1		
練石積		m2		2		
山腹水路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打水路工		式		1		
プレキャスト水路 L型水路		m		18		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
立入防止柵	柵高:2m, 作業区分:設置・撤去	m		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 西山(2)急傾斜 つ・貞光西山 急傾斜工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
支給品運搬 運搬距離 L=11.6km		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		