

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸閘工事 (1) | | | 事業区分 工事区分 | 機械設備 製作工 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 製作工 | | 式 | | 1 | | |
| 河川用水門設備製作 | | 式 | | 1 | | |
| 水門設備 | | 式 | | 1 | | |
| 扉体 | | 門 | | 1 | | |
| 水密関係 | | 門 | | 1 | | |
| 戸当り金物 | | 門 | | 1 | | |
| 底部支承 | | 門 | | 1 | | |
| 電気設備 | | 門 | | 1 | | |
| 付属設備 | | 式 | | 1 | | |
| タラップ | 区分:C | 式 | | 1 | | |
| 工場塗装工(機械) | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波士 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸閘工事 (1) | | | 事業区分 工事区分 | 機械設備 製作工 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 酸洗施工 | | 式 | | 1 | | |
| 間接労務費 | | 式 | | 1 | | |
| 純製作費 | | 式 | | 1 | | |
| 工場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 製作原価 | | 式 | | 1 | | |
| 据付工 | | 式 | | 1 | | |
| 河川用水門輸送工 | | 式 | | 1 | | |
| 輸送工 | | 式 | | 1 | | |
| 輸送 | | 式 | | 1 | | |
| 河川用水門設備据付 | | 式 | | 1 | | |
| 河川用水門据付工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (1) | | | 事業区分 工事区分 | 機械設備 据付工 | |
|-------------------|--|----|---------|--------------|-------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 据付(河川用水門) | | 式 | | 1 | | |
| 二次コンクリート | | m3 | | 31 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 320 | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 110 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 90 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 180 | | |
| コンクリート工 (陸開底版) | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | | 50 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 27 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | t | | 1.99 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (1) | | | 事業区分 工事区分 | 機械設備 据付工 | | |
|-----------------|---|----|---------|--------------|-------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | | 0.65 | | | |
| 基礎材 | 基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下 | m2 | | 47 | | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | t | | 0.02 | | | |
| コンクリート工 (胸壁) | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | | 187 | | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 133 | | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | | 0.24 | | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | t | | 0.43 | | | |
| 基礎栗石 | | m2 | | 40 | | | |
| 足場 | 枠組足場 | m2 | | 70 | | | |
| 足場 | 単管傾斜足場 | m2 | | 30 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (1) | | | 事業区分 工事区分 | 機械設備 据付工 | | |
|---------------|---|----|---------|--------------|-------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm | m2 | | 81 | | | |
| 止水板 | 止水板種類・寸法:各種 | m | | 21 | | | |
| スリップバー | | 本 | | 30 | | | |
| シール材 | | L | | 12 | | | |
| 撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 2 | | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 2 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下 | m | | 21 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 12 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 34 | | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 | m3 | | 53 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸閘工事 (1) | | | 事業区分 工事区分 | 機械設備 据付工 | |
|---------------------|--|-----|---------|--------------|-------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 汚泥処分 | | m3 | | 0.28 | | |
| 鋼製付属設備据付 | | 式 | | 1 | | |
| 鋼製付属設備据付工 | | 式 | | 1 | | |
| 据付(鋼製付属設備) | | 式 | | 1 | | |
| 削孔 | | 孔 | | 86 | | |
| コンクリートアンカー | | 本 | | 86 | | |
| 水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 現場打U型水路 (陸閘導排水路) | | m | | 7 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 足場支保工(機械設備) | | 式 | | 1 | | |
| 足場 | 安全柵:無し | 掛m2 | | 10 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (1) | 事業区分 工事区分 | 機械設備 据付工 | | | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 土留・仮締切工 | | 式 | | 1 | | |
| 大型土のう | | 袋 | | 53 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 4 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 据付間接費 | | 式 | | 1 | | |
| 据付工事原価 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (1) | | | | 事業区分 工事区分 | 機械設備 据付工 | |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 設計技術費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |