

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 板・大坂 側溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		100			
埋戻し	土質:土砂	m3		60			
基面整正		m2		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
場所打水路工		式		1			
コンクリート 18-8-25 BBoN W/C≦60%		m3		18			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		200			
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クワッ シャラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		62			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 板・大坂 側溝工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		2		
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		169		
側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋(かさ上げ)T-25溝幅300用	枚		5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		91		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		66		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 板・大坂 側溝工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
建設汚泥運搬処理		m3		0.1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:100mm	m2		45		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		45		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A:昼間		人日		25		
交通誘導警備員 B:昼間		人日		25		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 板・大坂 側溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			