

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波士 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸閘工事 (2)			事業区分 工事区分	機械設備 製作工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
河川用水門設備製作		式		1			
水門設備		式		1			
扉体		門		1			
水密関係		門		1			
戸当り金物		門		1			
底部支承		門		1			
電気設備		門		1			
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (2)			事業区分 工事区分	機械設備 製作工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
河川用水門輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送		式		1			
河川用水門設備据付		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		210			
埋戻し	土質:土砂	m3		110			
基面整正		m2		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (2)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート工 (胸壁)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		182			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		100			
基礎栗石		m2		45			
足場	枠組足場	m2		40			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.5			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.27			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ:厚10mm	m2		16			
止水板	止水板種類・寸法:各種	m		1			
スリップバー		本		1			
舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (2)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		76			
基礎砕石 (水叩き復旧)		m2		95			
撤去工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		15			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		14			
汚泥処分		m3		0.2			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		40			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		34			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	機械設備 据付工	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		数量増減	摘要
工事用道路工		式		1			
大型土のう		袋		69			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付工事原価		式		1			
設計技術費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波士 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 自動閉鎖陸開工事 (2)	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		