

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		1,200.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		480.000		
路体(築堤)盛土 植樹帯	施工幅員:2.5m未満	m3		30.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580.000		
地盤改良工		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路床安定処理工		式		1.000		
安定処理	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり 使用量:6.237t/100m2, 固化材の種 類:セメント系固化材	m2		1,380.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		50.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		30.000		
基面整正		m2		220.000		
側溝工		式		1.000		
プレキャストU型側溝 4号U型側溝	U型側溝規格:落ちふた式U型側溝	m		15.000		
側溝蓋 4号U型側溝		枚		30.000		
管渠工		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 1号管渠 φ 300	管規格:鉄筋コンクリート台付き管	m		6.000		
鉄筋コンクリート台付管 2号管渠	管規格:鉄筋コンクリート台付き管	m		13.000		
削孔	φ 200	孔		4.000		
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工 1号本線, W=3.0m以上		式		1.000		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		872.000		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:230mm	m2		867.000		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		861.000		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	舗装厚:50mm	m2		856.000		
アスファルト舗装工 3号本線, W=3.0m以上		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		1,070.000		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:300mm	m2		1,070.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,070.000		
アスファルト舗装工 1号歩道, 一般部, W=1.4~3.0m		式		1.000		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		408.000		
フィルター層	仕上り厚:100mm	m2		408.000		
透水性舗装・表層	舗装厚:40mm	m2		408.000		
アスファルト舗装工 1号歩道, 乗り入れ部, W=1.4~3.0m		式		1.000		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		118.000		
フィルター層	仕上り厚:100mm	m2		118.000		
透水性舗装・表層	舗装厚:50mm	m2		118.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工 2号歩道, 一般部, W=3.0m以上		式		1.000		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		181.000		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		181.000		
アスファルト舗装工 市道, W=3.0m以上		式		1.000		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		110.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		110.000		
アスファルト舗装工 仮舗装		式		1.000		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		319.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		319.000		
排水構造物工		式		1.000		
側溝工		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
L型側溝 1号カッター	幅:40cm, 高さ:10cm, コンクリート規格:18-8-40(普通)	m		17.000		
L型側溝 2号カッター	幅:40cm, 高さ:10cm, コンクリート規格:18-8-40(普通)	m		8.000		
管(函)渠型側溝 1号路側排水管 φ 300	幅:200mm以上400mm以下, 高さ:43cm, コンクリート規格:無	m		171.000		
集水桝・マンホール工		式		1.000		
フレキスト街渠桝 1号街渠桝	桝規格:POG-30	箇所		20.000		
現場打ち街渠桝 2号街渠桝		箇所		2.000		
現場打ち集水桝 1-4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(普通), 法面作業補正:無し	箇所		1.000		
現場打ち集水桝 1-10号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(普通), 法面作業補正:無し	箇所		1.000		
縁石工		式		1.000		
縁石工		式		1.000		
歩車道境界ブロック 1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		143.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック 2号縁石	ブロック規格:B種(切り下げ)	m		3.000		
歩車道境界ブロック 3号縁石	ブロック規格:B種(乗り入れ)	m		32.000		
地先境界ブロック 4号縁石	ブロック規格:B種(150×120×600)	m		160.000		
アスファ	材料種類:細粒度アスファルト混合物(13), 断面積:280cm ² 以上300cm ² 未満	m		370.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		60.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	無筋・機械施工	m ³		61.000		
蓋版撤去		枚		40.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装撤去		m2		3,020.000		
舗装版切断		m		110.000		
アスカーフ 撤去		m		310.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		67.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		115.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		67.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		115.000		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.400		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
技術管理費		式		1.000		
六価加溶出試験費		検体		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・万代 4 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		