# Ｒ２吉耕　ため池　第１金清池　地質調査業務　数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接人件費～機械経費 | | | | |
| 【機械ボーリング（地質調査用）】 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ), φ66,礫混じり土砂 | m | 8.000 | |
| 【機械ボーリング（地質調査用）】 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ), φ66,粘性土・シルト | m | 28.000 | |
| 【機械ボーリング（地質調査用）】 | 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ), φ66,軟岩 | m | 2.000 | |
| 【サウンディング及び原位置試験】 | 標準貫入試験,礫混じり土砂 | 回 | 8.000 | |
| 【サウンディング及び原位置試験】 | 標準貫入試験,粘性土・シルト | 回 | 28.000 | |
| 【サウンディング及び原位置試験】 | 標準貫入試験,軟岩 | 回 | 2.000 | |
| 【サウンディング及び原位置試験】 | 現場透水試験 | 回 | 1.000 | |
| 【サウンディング及び原位置試験】 | 現場透水試験 | 回 | 2.000 | |
| 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 | | 業務 | 1.000 | |
| 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 | | 業務 | 1.000 | |
| 【地盤情報検定費】 | | 本 | 2.000 | |
| 土質試験 | | 式 | 1.000 | |
| 土粒子の密度 | ３個／試料 | 試料 | 2.000 | |
| 土の含水比試験 | ３個／試料 | 試料 | 2.000 | |
| 土の密度試験 | 沈降分析 | 試料 | 2.000 | |
| 土の液性限界 | ４～６点／試料 | 試料 | 2.000 | |
| 土の塑性限界 | ３個／試料 | 試料 | 2.000 | |
| 突固めによる土の締め固め試験 | ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm ﾗﾝﾏ2.5kg 乾燥法 | 試料 | 2.000 | |
| 土の透水試験 | 変水位法 | 試料 | 2.000 | |
| 土の三軸圧縮試験［CU￣］ | ３供試体／試料 径50cm | 試料 | 2.000 | |
| 打合せ | | 式 | 1.000 | |
| 打合せ（地質調査用） | 着手前・最終 | 回 | 2.000 | |
| 打合せ（地質調査用） | 中間 | 回 | 1.000 | |
| 直接経費(電子成果品作成費を除く) | | | | |

# Ｒ２吉耕　ため池　第１金清池　地質調査業務　数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電子納品版業務報告書作成 | | 式 | 1.000 | |
| 間接調査費（施工管理費以外） | | | | |
| 打合せ（調査旅費・交通費） | | 回 | 3.000 | |
| ２．間接工事費 | | | | |
| （1）間接工事費 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1.000 | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | | 日 | 2.000 | |
| 【現場内小運搬】 | | ton | 2.000 | |
| 準備費 | | 式 | 1.000 | |
| 【準備及び跡片付け】 | | 業務 | 1.000 | |
| 調査孔閉塞・給水費 | 2箇所 | 業務 | 1.000 | |
| 仮設費 | | 式 | 1.000 | |
| 【足場仮設】 | | 箇所 | 2.000 | |