

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		190			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
残土等処分		m3		160			
床固め工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		50			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		29			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		5			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		10			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		100			
足場	安全ネット:無し	掛m2		50			
水叩工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		13			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		13			
付帯施設工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
上層路盤 t=100	RC-40	m2		140			
コンクリート舗装 t=100	18-8-40(高炉B), 溶接金網D6*150*150	m2		140			
境界工		式		1			
境界杭	120*120	本		20			
標識工		式		1			
指定地標識	アルミ板 スコッチカル張 700*900*2, 鋼管 φ 60.5*2.3*2750(2本/組)	基		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理		m3		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 赤ハダ谷 東・山根 流路工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		