

見積参考資料

工事名 R2阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	阿南1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
園路広場整備工		式	1				
舗装版撤去工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m	28				単 1号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	4				単 2号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 4号
建設汚泥処分		t	0.03				単 5号
アスファルト系舗装工		式	1				
1号自然石脱色アスファルト舗装	フィルター材:クッション砂, 路盤材:RC-40, 表層材:1号自然石脱色アスファルト舗装(透水性)	m2	208				単 6号
2号自然石脱色アスファルト舗装	フィルター材:クッション砂, 路盤材:RC-30, 表層材:2号自然石脱色アスファルト舗装(透水性)	m2	632				単 7号
視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ工		式	1				
視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ	視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ種類:透水性点字ﾌﾟﾛｯｸ(線状, 点状), 視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ規格:300×300, t=80mm	m2	19				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	2				単 9号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 11号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	建設汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1			単 12号	
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	1号自然石脱色アスファルト舗装	フィルター材:クッション砂, 路盤材:RC-40, 表層材:1号自然石脱色アスファルト舗装(透水性)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層	100mm以上120mm未満	m2	1				
	下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
	1号自然石脱色アスファルト舗装(材工共) 透水性, 錦, t=40mm		m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	2号自然石脱色アスファルト舗装	フィルター材:クッション砂, 路盤材:RC-30, 表層材:2号自然石脱色アスファルト舗装(透水性)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層	100mm以上120mm未満	m2	1				
	下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
	2号自然石脱色アスファルト舗装(材工共) 透水性, 錦, t=30mm		m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロック種類:透水性 点字ブロック(線状,点状),視覚障害者 誘導用ブロック規格:300×300,t=80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層	100mm以上120mm未満	m2	1				
	下層路盤(歩道部)	150mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
	特殊ブロック舗装	設置,30cm×30cm	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		t	100				
	合計							
	単価							円/t

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001011002	小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	5.766	21,732	
L001070011	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	4.866	20,676	
M000201034	小型バックホ(クロー) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	0.406	2,547	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.047	337	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.012	250	
M000804020	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	供用日	4.435	27,539	
M001161010	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]	切削深20cm級	供用日	0.122	665	
	合計額				73,746	

見積単価一覧表

工事名	R2阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
1号自然石脱色アスファルト舗装(透水性)	錦, t=40mm	m2	6,190	材工共
2号自然石脱色アスファルト舗装(透水性)	錦, t=30mm	m2	4,410	材工共
点字ブロック(線状・点状)	透水性, 300×300 t=80mm	枚	1,000	材料費
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	運搬距離 L=4.0km
処分費	建設汚泥	t	11,000	

