

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
園路広場整備工		式		1			
舗装版撤去工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		28			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		4			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
建設汚泥処分		t		0.03			
アスファルト系舗装工		式		1			
1号自然石脱色アスファルト舗装	フィルター材:クッション砂, 路盤材:RC-40, 表層材:1号自然石脱色アスファルト舗装(透水性)	m2		208			
2号自然石脱色アスファルト舗装	フィルター材:クッション砂, 路盤材:RC-30, 表層材:2号自然石脱色アスファルト舗装(透水性)	m2		632			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
視覚障害者誘導用ブロック工		式		1		
視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロック種類:透水性 点字ブロック(線状,点状),視覚障害者 誘導用ブロック規格:300×300,t=80mm	m2		19		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		2		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			