

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 波土 久尾穴喰浦線他 海・小谷他 区画線調査修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		5,000.000		
熔融式区画線 中心線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		2,500.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		16.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1.000		
区画線修繕箇所調査		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		