

見積参考資料

工事名 R2阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 防護柵工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	阿南1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 防護柵工事 (1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
園路広場整備工		式	1				
階段工		式	1				
スロープ 手すり	手すりの規格:H=850	m	163				単 1号
コンクリート削孔	削孔径:φ100, 削孔深さ:300mm	孔	84				単 2号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2				単 3号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	スロープ 手すり	手すりの規格:H=850	m	1			1	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ヒール式・パネル式, 2m, 100m以上(標準), 無, 無	m	1				単 5号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート削孔	削孔径: φ 100, 削孔深さ: 300mm	孔	1			1	
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	1				
	合計							
	単価							円/孔

1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,4.0km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 6号
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	処分費 コンクリート殻(無筋)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

