

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
法面工		式		1.000		
アンカー工		式		1.000		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:21本	式		1.000		
削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:76.6m, 杭径:90mm, 杭 長:202.1m, 杭打込長(掘削長):76.6m	m		77.000		
削孔(アンカー) 軟岩・CO	削孔長:121.3m, 杭径:90mm, 杭 長:202.1m, 杭打込長(掘削 長):121.3m	m		121.000		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・ 頭部処理(アンカー)	アンカー鋼材数量:21	本		21.000		
グラウト注入	注入材規格: , 圧縮強度:24N/mm2	m3		4.000		
ボーリングマシン移設		回		2.000		
足場(アンカー)		空m3		1,060.000		
受圧板設置 A=1.60m2/基以上		基		21.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1.000		
側溝工		式		1.000		
I型側溝		m		20.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
殻処分 C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		