工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
工場製作工		式		1		
落橋防止装置製作工		式		1		
落橋防止構造		組		8		
変位制限装置製作工		式		1		
水平力分担構造		組		4		
工場純工事費		式		1		
工場管理費		式		1		
（工場製作原価）		式		1		
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
落橋防止装置工 落橋防止構造		式		1		
削孔 上部工側	削孔径:42mm,削孔深さ:500mm	孔		32		
削孔 下部工側	削孔径:39mm,削孔深さ:445mm	孔		32		
ｱﾝｶｰ定着		本		32		
下地処理 無収縮ｸﾞﾗｳﾄ打設面		m2		5		
下地処理 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ接着面		m2		2		
落橋防止構造取付 ﾌﾞﾗｹｯﾄ＋緩衝ﾁｪｰﾝ	ﾀｲﾌﾟ ④-1,600kg以下	組		8		
注入工(ｼｰﾙ含む) 上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ		基		8		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3		0.1		
型枠		m2		1		
変位制限装置工 水平力分担構造		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
削孔 上部工側(A1,P1)	削孔径:42mm,削孔深さ:500mm	孔		16		
削孔 上部工側(A2)	削孔径:48mm,削孔深さ:500mm	孔		6		
削孔 下部工側(A1)	削孔径:45mm,削孔深さ:535mm	孔		8		
削孔 下部工側(P1終点側)	削孔径:48mm,削孔深さ:580mm	孔		4		
削孔 下部工側(P1起点側,A2)	削孔径:51mm,削孔深さ:625mm	孔		20		
ｱﾝｶｰ定着 下部工側(A1)		本		8		
ｱﾝｶｰ定着 下部工側(P1終点側)		本		4		
ｱﾝｶｰ定着 下部工側(P1起点側,A2)		本		20		
下地処理		m2		3		
水平力分担構造取付 (上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む)	ﾀｲﾌﾟ ⑦,600kg以下	組		4		
下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付 A1,P1起点側,A2	ﾀｲﾌﾟ ①:600kg以上	基		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付 P1終点側	ﾀｲﾌﾟ①:600kg以下	基		1		
注入工(ｼｰﾙ含む) 上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ		基		4		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3		0.2		
型枠		m2		2		
沓座拡幅工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		7		
型枠		m2		26		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16 ～ 25	t		0.69		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		0.16		
削孔	削孔径:32mm,削孔深さ:340mm	孔		110		
ｱﾝｶｰ筋挿入	ｱﾝｶｰ筋種類:異形棒鋼,注入材材質:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	本		110		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2		18		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊り足場		m2		140		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	Ｂ(昼間)	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
近接調査計測 落橋防止構造	ﾀｲﾌﾟ④-1	組		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
近接調査計測 水平力分担構造	ﾀｲﾌﾟ ⑦	組		4		
鉄筋探査工 落橋防止構造	探査報告:横向き	m2		5		
鉄筋探査工 水平力分担構造	探査報告:横向き	m2		5		
鉄筋探査工 沓座拡幅	探査報告:横向き	m2		15		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
（現場原価）		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		