

工事数量総括表

工事名	R 2 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 河川工事 (6)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,400.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		120.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,800.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		1,800.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		52.000		
残土処理工	仮置土	式		1.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		920.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		920.000		
法覆護岸工		式		1.000		
石積(張)工		式		1.000		
石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		11.000		
石積	石材種類:雑割石	m2		56.000		
裏込材		m3		33.000		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.300		
小口止		箇所		1.000		
擁壁護岸工		式		1.000		
場所打擁壁工	もたれ式擁壁	式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:6.2m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		730.000		
裏込碎石	RC-40	m3		220.000		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		73.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		360.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		400.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		204.000		
吸出防止材	VP-65用	個		77.000		
型枠 裏型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		310.000		
場所打擁壁工	パラペット部	式		1.000		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		24.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.150		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		2.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		77.000		
場所打擁壁工	護岸擁壁	式		1.000		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		23.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.070		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		2.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		54.000		
削孔		箇所		43.000		
排水構造物工		式		1.000		
排水構造物工		式		1.000		
U型側溝		m		50.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	回		1.000		
現場発生品処分費	大型土のう袋	t		0.650		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工	撤去	式		1.000		
工事用道路盛土		m3		160.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
土のう		袋		216.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		