

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐漁港海岸 (楠ノ浦地区) 牟・中村 防潮堤工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
本体工[場所打式]		式		1			
場所打コンクリート工		式		1			
足場	枠組足場	m2		113			
足場	単管傾斜足場	m2		74			
基礎栗石		m2		163			
止水板		m		21			
スリップバー		組		40			
型枠		m2		425			
伸縮目地	瀝青質系	m2		65			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3		555			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐漁港海岸 (楠ノ浦地区) 牟・中村 防潮堤工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
台コンクリート・均しコンクリート		式		1			
土工		式		1			
土工		式		1			
掘削		m3		1			
土砂等運搬		m3		262			
路体(築堤)盛土	2.5m ≦ W < 4.0m	m3		14			
路体(築堤)盛土	4.0m ≦ W	m3		27			
作業土工(床掘り)		式		1			
床掘り		m3		438			
基面整正		m2		180			
作業土工(埋戻工)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐漁港海岸 (楠ノ浦地区) 牟・中村 防潮堤工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し		m3		118			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤	RM-30 t=100mm	m2		116			
表層	再生密粒度As(13) t=50mm	m2		116			
堤防・護岸		式		1			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
側溝蓋	C1-B600	枚		53			
集水柵工		式		1			
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	箇所		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐漁港海岸 (楠ノ浦地区) 牟・中村 防潮堤工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:鋼製蓋 T-2 800:800	枚		1		
蓋	蓋種類:鋼製蓋 T-2 1200:1200	枚		1		
管渠工		式		1		
ヒューム管(B形管) (D300)	管規格:外圧管1種	m		4		
ヒューム管(B形管) (D800)	管規格:外圧管1種	m		2		
場所打水路工		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ 40~0, 敷厚:0.15m	m <sup>2</sup>		31		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m <sup>3</sup>		26		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.42		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		1.23		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区） 牟・中村 防潮堤工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		3		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		115		
付属物設置工		式		1		
境界工		式		1		
境界コンクリート		式		1		
階段工		式		1		
避難階段		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		6		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		19		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区） 牟・中村 防潮堤工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・護岸	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		14			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:建設汚泥	t		0.01			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等運搬処分		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区） 牟・中村 防潮堤工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		