

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・本川北地工区 那賀・和食 河川工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		4,500			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,000			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		830			
法覆護岸工		式		1			
植生工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・本川北地工区 那賀・和食 河川工事(4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		830		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工 本體工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:9m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		984		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.219		
削孔		孔		106		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ:厚10mm	m2		13		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		732		
裏込碎石		m3		260		
水抜 ^ハ イ ^ブ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		332		
吸出し防止材	材質:吸出し防止, 種類:不織布短織 維化織系, 厚さ:10	m2		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・本川北地工区 那賀・和食 河川工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
足場		m		227			
場所打擁壁工 パラペット部		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		32			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		103			
付帯道路工		式		1			
側溝工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		110			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		1			
基礎砕石		m2		36			
グレーチング		枚		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・本川北地工区 那賀・和食 河川工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		50			
交通誘導警備員	B	人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

