

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事 (5)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,000			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,400			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		440			
法覆護岸工		式		1			
植生工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(5)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2以上 500m2未満	m2		440		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り 小規模	土質:土砂	m3		10		
埋戻し 1m≦w<4m	土質:土砂	m3		490		
埋戻し w<1m	土質:土砂	m3		20		
場所打擁壁工 本体工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:9m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		1,484		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ:厚10mm	m2		146		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		1,360		
裏込碎石		m3		459		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(5)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		494		
吸出し防止材	材質:吸い出し防止材,種類:不織布 短繊維化繊系,厚さ:10	m2		2		
足場		m		412		
場所打擁壁工 パラペット部		式		1		
コンクリート		m3		42		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		130		
付帯道路工		式		1		
側溝工		式		1		
コンクリート		m3		21		
型枠		m2		160		
目地材		m2		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(5)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基礎砕石		m ²		62		
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		17		
フラップ式ゲート		基		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m ³		2		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m ²		13		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事 (5)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		