工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　鳴門池田線　美・脇拝原他　道路除草業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
道路清掃工		式		1		
路面清掃工		式		1		
路面清掃(路肩部･人力)	作業形態:人力,塵埃量:少ない	km		5.2		
植栽維持工		式		1		
樹木･芝生管理工		式		1		
寄植剪定 １回刈り	樹種:剪定 低木,樹高:50cm	m2		620		
抜根除草 １回目	施工内容:植込み地,施工規模:100m2以上1000m2未満,施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2		150		
除草剤散布		m2		80		
抜根除草 ２回目	施工内容:植込み地,施工規模:100m2以上1000m2未満,施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2		70		
除草工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　鳴門池田線　美・脇拝原他　道路除草業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路除草工		式		1		
道路除草(複合) １回目	作業形態：機械除草	m2		465		
除草剤散布		m2		40		
道路除草(複合) ２回目	作業形態：機械除草	m2		425		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 Ａ		人日		17		
交通誘導警備員 Ｂ		人日		17		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　鳴門池田線　美・脇拝原他　道路除草業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		