

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		270			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
処分費		m3		90			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		260			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) 車道部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		1,340		
上層路盤(車道・路肩部) 車道部	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,340		
表層(車道・路肩部) 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,340		
路盤 路肩部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		20		
表層(車道・路肩部) 路肩部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		20		
路盤 市道・旧道部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		369		
表層(車道・路肩部) 市道・旧道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		369		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 白 実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		400		
溶融式区画線 白 破線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		45		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 白 破線 W=30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		21		
溶融式区画線 白 セブアラ W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110		
溶融式区画線 白 セブアラ W=45cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		97		
溶融式区画線 白 矢印・記号・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		190		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標	視線誘導標規格:φ100mm以下 バンド式,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本以上30本未満	本		19		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
道路改良		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路土工		式		1			
復旧工		式		1			
復旧工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		式		1			
現場発生品・支給品運搬		回		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
汚泥処理		t		0.03			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		550			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		26			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		26			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 山口鉦打線 阿南・新野 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		