工事名 R 2 阿土 大林津乃峰線(清水橋) 阿南・宝田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事						
		式		1		
舗装工		-				
HIII AX		<u></u>				
		式		1		
路面切削工						
		式		1		
路面切削	施工区分·平均切削深さ:全面切削6c					
	m以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤 去作業: 有り	m2		238		
といっては、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	殻種別:アスファルト殻					
双连脉(阳田9767)						
		m3		11		
	殻種別:アスファルト殻					
		m3		11		
舗装打換え工						
		式		1		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未			_		
車道部	満),材料規格:再生密粒度As(20),舗					
	装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		189		
表層 歩道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗					
9 (JE 11)	装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		49		
橋面防水工						
		式		1		
橋面防水工(車道部)				_		
间面四约/小工(于足印/	Z I NIGINI	_				
		m2		189		

徳島県

工事名 R 2 阿土 大林津乃峰線(清水橋) 阿南·宝田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋面防水工 (歩道部)	塗膜系防水					
		m2		49		
区画線工						
		式		1		
区画線工						
		式		1		
溶融式区画線 白・実線・15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		48		
溶融式区画線 白・破線・15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		24		
橋梁付属物工						
		式		1		
伸縮継手工						
		式		1		
鋼・ゴム製伸縮装置補修 A 1 伸縮量20mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り			2. 2		
	71 = 14 -	m		2. 2		
鋼·ゴム製伸縮装置補修 A 2 伸縮量30mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		2. 2		
	殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし					
	7 = 42 0	m3		0. 2		
殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
		m3		0. 2		

- 2 - 徳島県

工事名 R 2 阿土 大林津乃峰線(清水橋) 阿南·宝田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工						
		式		1		
交通管理工						
		式		1		
交通誘導警備員	A (夜間)					
		人日		3		
交通誘導警備員	B (夜間)					
		人目		9		
直接工事費						
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費						
		式		1		
運搬費						
		式		1		
建設機械運搬費						
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		

- 3 - 徳島県

工事名 R 2 阿土 大林津乃峰線(清水橋) 阿南·宝田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費						
		式		1		
- T 車 匠 /II				1		
工事原価						
		式		1		
一般管理費等						
		式		1		
工事価格						
		<u>-</u>				
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		
		10		1		