工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　羽ノ浦福井線　阿南・桑野他　照明灯修繕工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
道路照明設備工		式		1		
道路照明設備設置工		式		1		
自動点滅器取替		個		20		
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd /m2	台		20		
材料費		式		1		
現場発生品運搬・処分	照明器具ｽｸﾗｯﾌﾟ 運搬距離L=20km以下	kg		120		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		
交通誘導警備員	B	人日		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　羽ノ浦福井線　阿南・桑野他　照明灯修繕工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
あわ産LED道路照明灯具（電源装置含む） 平均路面輝度0.5cd/m2		基	20				
光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 200V 6A		個	20				
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28		個	20				
LED道路照明灯用遮光板 後方カット 8mポール仕様		基	2				
合計							