

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 大林津乃峰線 阿南・上中他 照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
自動点滅器取替		個		23			
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	台		23			
材料費		式		1			
現場発生産品運搬・処分	照明器具スクラップ 運搬距離L=9km以下	kg		138			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		12			
交通誘導警備員	B	人日		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 大林津乃峰線 阿南・上中他 照明灯修繕工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
あわ産LED道路照明灯具（電源装置含む） 平均路面輝度0.5cd/m2		基	23				
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 6A		個	23				
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） ターミナルキャップ G28		個	23				
LED道路照明灯用遮光板 後方カット 8mポール仕様		基	1				
合計							