

R 2 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区地質調査業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
打合せ		式	1.000	
打合せ (地質調査用)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ (地質調査用)	中間	回	1.000	
基本調査試験		式	1.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	土質ボーリング (オ-ルコア), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方	m	10.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	岩盤ボーリング (オ-ルコア), φ66, 軟岩, 50m以下, 斜め下方	m	4.000	
拡孔径116		m	10.000	
アンカー材料組立		箇所	1.000	
アンカー挿入		箇所	1.000	
注入打設工		箇所	1.000	
受圧版設置撤去		箇所	1.000	
アンカー基本調査試験		箇所	1.000	
基本調査試験		式	1.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	土質ボーリング (オ-ルコア), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方	m	9.500	
【機械ボーリング (地質調査用)】	岩盤ボーリング (オ-ルコア), φ66, 軟岩, 50m以下, 斜め下方	m	3.000	
拡孔径116		m	9.500	
アンカー材料組立		箇所	1.000	
アンカー挿入		箇所	1.000	
注入打設工		箇所	1.000	
受圧版設置撤去		箇所	1.000	
アンカー基本調査試験		箇所	1.000	
資料取りまとめ		式	1.000	
【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】		業務	1.000	
【断面図等の作成 (一般調査業務費)】		業務	1.000	
間接調査費 (施工管理費以外)				
打合せ (調査旅費・交通費)	通勤により打合せ	回	3.000	
2. 準備及び跡片付け				
(1) 準備及び跡片付け				
準備及び跡片付け		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
3. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場	箇所	1.000	
【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜 15° 以上～30° 未満, 50m 以下	箇所	1.000	
【モノレール・索道架設・撤去】	モノレール架設・撤去, 50m以下	箇所	1.000	
【現場内小運搬】	モノレール運搬, 50m以下 設置距離	ton	2.800	