Ｒ２徳耕　地すべり　佐那河内東３期　調査解析１業務（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
調　　査				
直接人件費～機械経費				
１．直接人件費～機械経費				
（1）直接人件費～機械経費				
地質調査		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	m	30.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ), φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方	m	15.000	
機械ボーリング資料整理		m	45.000	
水位観測		式	1.000	
水圧式自記水位計設置		基	3.000	
水圧式自記水位計観測	測定範囲0～20m	箇所・回	24.000	
水圧式自記水位計資料整理		箇所・回	24.000	
地下水検層		式	1.000	
地下水検層		孔	3.000	
地下水検層資料整理		孔	3.000	
移動観測		式	1.000	
挿入式孔内傾斜計設置　L=15m		孔	1.000	
挿入式孔内傾斜計設置　L=16m		孔	1.000	
挿入式孔内傾斜計設置　L=14m		孔	1.000	
孔内傾斜計観測		回	24.000	
挿入式孔内傾斜計資料整理	(観測周期１ヶ月)	箇所・回	24.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
１．間接調査費				
（1）間接調査費				
仮設費		式	1.000	

Ｒ２徳耕　地すべり　佐那河内東３期　調査解析１業務（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
【モノレール・索道架設・撤去】	ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去,50m以下	箇所	3.000	
【足場仮設】	傾斜地足場,地形傾斜15°以上～30°未満,50m以下	箇所	3.000	
運搬費		式	1.000	
【現場内小運搬】	モノレール運搬,50m以下設置距離	ton	5.700	
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
【その他間接調査費】	0箇所,0箇所,3箇所	業務	1.000	
一括計上価格				
１．検定費				
（1）地盤情報検定費				
国土地盤情報データベース検定費		式	1.000	
国土地盤情報データベース検定費	ボーリング１本当たり	本	3.000	
地すべり解析				
直接人件費				
１．直接人件費				
（1）直接人件費				
設計作業費	地すべり解析	式	1.000	
計画準備(地すべり調査)		業務	1.000	
地盤特性検討		業務	1.000	
機構解析(解析等調査業務)		業務	1.000	
安定解析(解析等調査業務)		業務	1.000	
対策工法選定(解析等調査業務)		業務	1.000	
報告書作成(地すべり調査)		業務	1.000	
打合せ（地質調査用）	一般工種,着手前・最終	回	2.000	

Ｒ２徳耕　地すべり　佐那河内東３期　調査解析１業務（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
打合せ（地質調査用）	一般工種,中間	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
打合せ（設計旅費・交通費）	一般工種,着手前・最終	回	2.000	
打合せ（設計旅費・交通費）	一般工種,中間	回	1.000	
測　　量				
直接人件費～機械経費				
１．測量				
（1）主測線測量				
主測線		式	1.000	
路線測量 縦断測量	丘陵地,耕地	km	0.200	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	