

## 見積参考資料

# 工事名 R2三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
施工地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する森林土木工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(三好) 林務・森林整備担当(三好)
事業名	復旧治山事業
地区名	山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事
施工場所	三好郡東みよし町山分
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R2.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				



事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(索道工)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(廻排水工)	1.000	式		







事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	172.600	m <sup>3</sup>			単 A T 単 3号
治山ダム型枠 索道持上	167.800	m <sup>2</sup>			単 A T 単 4号
SP 型枠 森林(放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 索道運搬	89.000	本			単 A T 単 5号
キャットウォーク	91.400	m			単 A S 単 11号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単 A
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	16.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 23号
SP 型枠 森林(鉛直打継目) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	6.200	m			単 A S 単 17号
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
コンクリート工 無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	1.500	m <sup>3</sup>			単 A T 単 3号
合 計					
・・・間詰工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工 小型構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	10.000	m3			単A T単 6号
石積工(間詰) 割栗石5~15cm 目潰Co含む 索道運搬	34.800	m <sup>2</sup>			単A T単 7号
SP 型枠 森林(間詰) 一般型枠,小型構造物	34.800	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
ステップ ワイドステップ 30SW	40.000	本			単A
合 計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土 バックホウ	131.000	m3			単A T単 1号
掘削 軟岩 B バックホウ(ブレーカー)	107.000	m3			単A T単 2号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	67.000	m <sup>2</sup>			単A S単 15号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工(索道工)	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 5号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 2号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2t以上3t未満, 丸太埋込み	1.000	基			単A S単 3号









事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	タワー		月		1.000 各単位	当たり算出
	タワー A300-10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	A300-10m				
	タワー		月			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	架設・撤去 3ヵ月~6ヵ月 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口14~22cm	1.900	m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2t以上3t未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[加ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	38.000	L			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口24~28cm	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** S単 - 4号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 5号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)支間長区分	226 ~ 275				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 パトロール給油	252.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,195m,2段 クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート 溪間工				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 195.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員) 特殊作業員	山林砂防工				
	山林砂防工		人			
	軽油 ハートル給油					
		34.000	L			
	合 計					算出数量 28.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,195m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	195.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 36.900 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,195m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	195.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 パトロール給油					
		44.000	L			
	合 計					算出数量 24.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 重量の大きい資材				
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 10号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm~25mm 山林砂防工				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	山林砂防工		人			

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 11号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.270				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費					
		0.040				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土	10.000	m3			計上無し
	バックホウ[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	27.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 13号 ***					
	大型土のう工		袋			10.000 袋 当たり算出

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	ハック杓[加-ラ型・ク-ソ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		人			
	運転手(特殊)		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油		人			
		5.100	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 14号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩( )B				
	ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレカ(ハ-スマシ含まず)[油圧式]		日			<損料>

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	ハトール給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	岩盤掘削面整形			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	岩盤掘削面整形				
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 16号 ***					

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン 山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 17号 ***					
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ビニール樹脂止水板コード(単位:m)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	止水板(塩化ビニール樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	土工機械解体・組立		台			1.000 台 当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)作業種別	分解・組立				
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	7.00ton				
	6)ラッセルクレーン又は加-ラッセルクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	燃料給油	113.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 19号 ***					

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間の制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 暗渠配水管 森林(廻排水)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	200~400mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間の制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート 森林		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>3</sup>			

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 型枠 森林(放水路)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 型枠 森林 (鉛直打継目)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	山林砂防工				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数 (時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 型枠 森林 (間詰)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	山林砂防工				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数 (時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	拾石積工(裏石積工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚	t=15cm				
	2)材料区分	割栗 5~15cm				
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-25				
	割栗石 割栗 5~15cm	8.600	m <sup>3</sup>			
	生コンクリート(高炉B) 生コ 18-8-25	1.600	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価					
	*** S単 - 30号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し



事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土 バックホウ					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3			S単 20号
	SP 積込(ルーズ)森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 21号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩 B バックホウ(ブレーカー)					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	1.000	m3			S単 14号
	SP 積込(ルーズ)森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 21号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	コンクリート工 無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 24号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,195m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	治山ダム型枠		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	索道持上 型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 16号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 9号
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 5号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 索道運搬					

事業名	復旧治山事業 山分地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 東みよし町山分 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			S単 10号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 19号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,195m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 7号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 6号 ***					
	コンクリート工 小型構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬 SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 25号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,195m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	石積工(間詰)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	割栗石5～15cm 目潰Co含む 索道運搬					



