見積参考資料

工事名　R2徳林　林開生実八重地線八重地上勝町　開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	徳島4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）　林務・森林整備担当（徳島）
事業名	林道開設事業
地区名	生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島４
工期	
積算体系年月	令和２年３月
単価期適用年月	令和２年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

項　目　名	内　　容
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R2.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	山間僻地及び離島
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・準備費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・・・ 切土　礫質土	1.000	式		
・・・ 切土　軟岩(Ⅰ)A	1.000	式		
・・・ 切土　軟岩Ⅱ	1.000	式		
・・・ 盛土	1.000	式		
・・・ 捨土	1.000	式		
・路面工	1.000	式		
・・路面工	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工 No323～No327次EBC　L=89.9m	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		
・・法面保護工	1.000	式		

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 法面保護工 No323～No327次EBC	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工（コンクリート） No327+0.7～No327+16.0	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ ガードレール設置工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・準備費	1.000	式		
・・伐採費	1.000	式		
・・・ スギ　伐採費 No327～No329（小計67本）	1.000	式		
・・・ ヒノキ　伐採費 No327～No329（小計14本）	1.000	式		
・・枝条片付	1.000	式		
・・・ 枝条片付	1.000	式		
・・根株処理	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
・・・ 切土　礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（床堀）礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	10.000	m3			単Ａ Ｓ単　21号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	42.000	m3			単Ａ Ｓ単　30号
地山掘削工（切取）礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	138.000	m3			単Ａ Ｓ単　22号
掘削土積込　礫質土 ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	128.000	m3			単Ａ Ｓ単　23号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	45.300	㎡			単Ａ Ｓ単　11号
合　　計					
・・・ 切土　軟岩（Ｉ）A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工（床堀）軟岩（Ｉ）A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	116.000	m3			単Ａ Ｓ単　24号
地山掘削工（切取）軟岩（Ｉ）A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ｉ）A,障害なし	563.000	m3			単Ａ Ｓ単　25号
掘削土積込　軟岩（Ｉ）A ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土	588.000	m3			単Ａ Ｓ単　26号

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
,障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	181.000	㎡			単Ａ Ｓ単　12号
合　　計					
・・・ 切土　軟岩Ⅱ	1.000	式			1 式当たり
大型ブレーカ掘削工（掘削のみ）　軟岩(Ⅱ) 掘削(切土),軟岩(Ⅱ)	144.000	m3			単Ａ Ｓ単　20号
掘削土取り除き　軟岩(Ⅱ) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土	11.000	m3			単Ａ Ｓ単　27号
,障害なし					
掘削土積込　軟岩(Ⅱ) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土	124.000	m3			単Ａ Ｓ単　28号
,障害なし					
合　　計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通	34.000	m3			単Ａ Ｓ単　29号
合　　計					
・・・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬10t　礫質土　L=0.7km 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.7km,バックホウ　山積0.8m3	128.000	m3			単Ａ Ｓ単　14号

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運搬10t　軟岩（Ⅰ）　L=0.7km 10ｔ車,軟岩,0.7km,バックホウ　山積0.8m3	588.000	m3			単Ａ Ｓ単　15号
ダンプトラック運搬10t　軟岩（Ⅱ）　L=0.7km 10ｔ車,軟岩,0.7km,バックホウ　山積0.8m3	124.000	m3			単Ａ Ｓ単　16号
敷均し 15t　d=0.3　E=0.75	840.000	m3			単Ａ Ｔ単　1号
盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	149.300	㎡			単Ａ Ｓ単　13号
合　計					
・路面工	1.000	式			
・・路面工	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工 No323～No327次EBC　L=89.9m	1.000	式			1 式当たり
路面工（コンクリート舗設） 厚さ15cm　18-8-40BB W/C≦60%	420.500	㎡			単Ａ Ｔ単　2号
溶接金網敷設工 ￠6.0×150×150	399.400	㎡			単Ａ Ｔ単　3号
舗装止め丸太工(2段)	149.800	m			単Ａ Ｓ単　34号
みぞ形鋼 高125幅65厚6(mm)　13.4kg/m	723.600	kg			単Ａ
目地板設置　t10mm	8.100	㎡			単Ａ Ｓ単　18号
合　計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工	1.000	式			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 法面保護工 No323～No327次EBC	1.000	式			1 式当たり
植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300 亀甲金網ﾔﾝ繊維植生ﾏｯﾄW=1.0mL=10m	224.200	㎡			単Ａ Ｔ単　4号
モルタル吹付工　7cm ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚7cm,500㎡以上1000㎡未満,ー,吹付工	520.700	㎡			単Ａ Ｓ単　6号
合　計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工（コンクリート） No327+0.7～No327+16.0	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	107.900	m3			単Ａ Ｓ単　31号
合　計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・・道路付属施設工	1.000	式			
・・・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール　曲線部 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,ー,無し,曲線部(半径30m以下),	10.500	m			単Ａ Ｓ単　7号
直支柱,しない					
ガードレール 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,ー,無し,直線部,直支柱,しない	25.000	m			単Ａ Ｓ単　8号
鉄筋加工 13mm以下	0.020	ton			単Ａ Ｓ単　17号

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	30.000	m			単Ａ Ｓ単　36号
合　　計					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費					
・準備費	1.000	式			
・・伐採費	1.000	式			
・・・ スギ　伐採費 No327～No329（小計67本）	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　14cm	2.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　15cm	2.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　16cm	2.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　18cm	2.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　19cm	1.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	6.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	7.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	5.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	9.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	3.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	5.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	3.000	本			単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	1.000	本			単Ａ

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　31cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　42cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　43cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　45cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　48cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　52cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　62cm	1.000	本			単A
合　　計					
・・・ ヒノキ　伐採費 No327～No329（小計14本）	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ　伐採費 胸高直径　13cm	1.000	本			単A

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ヒノキ　伐採費 胸高直径　14cm	2.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　15cm	1.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　17cm	1.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm	1.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　20cm	4.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm	2.000	本			単Ａ
ヒノキ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本			単Ａ
合　　計					
・・枝条片付	1.000	式			
・・・　枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 １種	663.600	㎡			単Ａ Ｓ単　10号
合　　計					
・・根株処理	1.000	式			
・・・　根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	19.100	m3			単Ａ Ｓ単　19号

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根株運搬　L=0.7km	24.400	m3			単Ａ Ｓ単　32号
チップ運搬　　L=0.7km	30.600	m3			単Ａ Ｓ単　33号
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)	20.000	m			単Ａ Ｓ単　35号
合　　計					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	法面工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	モルタル吹付工　7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚7cm,500㎡以上1000㎡未満,－,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)規格・仕様	ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚7cm				
	3)施工規模 4)時間的制約	500㎡以上1000㎡未満 －				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7cm	1.050	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	ガードレール　曲線部		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	以下),直支柱,しない					
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.320	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	ガードレール		m		1.000 m	当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ない					
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上50m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.200	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 15t級 13～16t,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)					
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]		時間			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			
	単位					

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	枝条片付		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	枝条片付 １種			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	１種 普通作業員				
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	67.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩（Ⅰ）A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩（Ⅰ）A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	109.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	盛土法面整形（削取り整形）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	37.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬10t　礫質土　L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.7km,バックホウ　山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3					
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 0.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　計					算出数量 15.900 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬10t　軟岩（Ｉ）　L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,0.7km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 0.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　計					算出数量 12.900 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬10t　軟岩(Ⅱ)　L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,0.7km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 0.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 12.900 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13㎜以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13㎜以下 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位：ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295A　　D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	目地板設置　t10mm		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	目地板設置工(参考歩掛)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)目地板コード(単位:m2)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	目地板（瀝青質板） 10mm	11.200	㎡			
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き				
	自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	大型ブレーカ掘削工（掘削のみ）　軟岩(Ⅱ)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削(切土) 軟岩(Ⅱ)				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	障害なし					
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 228.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	地山掘削工（切取）礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	障害なし					
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 228.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	掘削土積込　礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 211.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	地山掘削工（床堀）軟岩（Ⅰ）A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み（土砂） 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩（Ⅰ）A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩（Ⅰ）A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 170.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	地山掘削工（切取）軟岩（Ｉ）A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩(Ｉ)A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 軟岩(Ｉ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 170.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	掘削土積込　軟岩（Ｉ）Ａ		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 211.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	掘削土取り除き　軟岩(Ⅱ)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 211.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	掘削土積込　軟岩(Ⅱ)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	100.000	L			
	合　計					算出数量 211.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業区分	路体・築堤 敷ならし締固め				
	3)機械区分 4)敷ならし現場条件区分	ブルドーザ15t級 普通				
	5)締固め作業効率(E) 6)山林砂防工（普通作業員）	0.600 普通作業員				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]		時間			〈損料〉
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合　計					算出数量 44.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	-				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無	2.0m以上5.0m以下 無し				
	3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工) 9)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	10)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	根株運搬　L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ				
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L）	9.400m3 0.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合　計					算出数量 19.500 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	チップ運搬　　L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ				
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L）	9.400m3 0.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(ﾁｯﾌﾟ)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 17.500 m3
	単　　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入（徳島県産） 普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m　杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m　杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	敷均し		m3		100.000 m3	当たり算出
	15t　d=0.3　E=0.75					
	ブルドーザ運転(残土整地用)	50.000	m3			Ｃ単　1号
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	路面工（コンクリート舗設）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	厚さ15cm　18-8-40BB W/C≦60%					
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	15.600	m3			[1]
	土木一般世話役		人			[2] Ｓ単　1号
	特殊作業員		人			[3] Ｓ単　2号
	普通作業員		人			[4] Ｓ単　3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	溶接金網敷設工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	￠6.0×150×150					
	溶接金網　丸鉄線 6×150×150ｍｍ	110.000	㎡			
	普通作業員		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名:Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	亀甲金網ﾔｼ繊維植生ﾏｯﾄW=1.0mL=10m					
	法面工		人			[1] Ｓ単　4号
	普通作業員		人			[2] Ｓ単　5号
	土木一般世話役		人			[3] Ｓ単　1号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	㎡			[4]
	アンカーピン　（異形） D10　フック付　L=300mm	501.000	本			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	林道開設事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

工事別工事名：Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
	ブルドーザ運転(残土整地用)		m3		97.000 m3	当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 15t級 13～16t,	1.000	時間			Ｓ単　9号
	合　計					算出数量 97.000 m3
	単　価		m3			

機　械　土　工　数　量　計　算　表

生実八重地　　路線　八重地　　工区

切取総数量	種別		逸散土	１０ｍ	２０ｍ以上	摘要
(970.99)	切取	m3	m3	m3	m3	
	盛土	34.45	(48.56)	34.45	0.00	
	埋前	5.33	(0.00)	5.33	0.00	
922.43	埋背	42.33	(0.00)	42.33	0.00	
	捨土	840.32	(0.00)	0.00	840.32	
	計	922.43	(48.56)	82.11	840.32	

押　土　距　離　別　土　質　別　量

土質	切取総数量	土質比率	逸散土	１０ｍ	２０ｍ以上	摘要
礫質土	140.24 m3	0.1520332	(7.38 m3)	11.67 m3	127.76 m3	
軟岩１	645.60	0.6998905	(33.99)	53.74	588.13	
軟岩２	136.59	0.1480763	(7.19)	11.37	124.43	
埋戻前面	0.00	0.0000000	(0.00)	5.33	0.00	
合計	922.43	1.0000000	(48.56)	82.11	840.32	

盛土・捨土総量

土質	土質比率	盛土	捨土
礫質土	0.1520332	0.00 m3	127.76 m3
軟岩１	0.6998905	0.00	588.13
軟岩２	0.1480763	0.00	124.43
合計	1.0000000	0.00	840.32

運　搬　盛　土　計　画　表　1

生実八重地　　路線　八重地　　工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	10m 立積	10m No
11	NO.326	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	+7.0	7.00				225.10	0.00	0.00	225.10	0.00		
13	BC149	3.90				112.26	0.00	0.00	112.26	0.00		
14	NO.327	9.10				223.48	0.00	0.00	223.48	0.00		
15	MC149	0.40				9.01	0.00	0.00	9.01	0.00		
16	+8.0	7.60	8.36	2.66	23.94	125.99	40.43	34.96	131.46	0.00		
17	EBC	1.90	7.79	1.14	8.93	24.28	15.88	17.86	22.30	0.00		
18	+16.0	6.10	18.30	1.53	9.46	63.75	39.12	29.29	73.58	0.00		
19	NO.328	4.00	0.00	0.00	0.00	19.00	24.13	0.00	43.13	0.00		
	** 合 計 **	40.00	34.45	5.33	42.33	802.87	119.56	82.11	840.32	0.00	0.00	

運　搬　盛　土　計　画　表　2

生実八重地　　路線　　八重地　　工区

番号	測　点　名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	盛土			捨土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
11	NO.326	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
12	+7.0	7.00				225.10	0.00	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	225.10	33.00	7428.30
13	BC149	3.90				112.26	0.00	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	112.26	29.10	3266.77
14	NO.327	9.10				223.48	0.00	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	223.48	20.00	4469.60
15	MC149	0.40				9.01	0.00	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	19.60	176.60
16	+8.0	7.60	8.36	2.66	23.94	125.99	40.43	34.96	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	131.46	12.00	1577.52
17	EBC	1.90	7.79	1.14	8.93	24.28	15.88	17.86	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30	10.10	225.23
18	+16.0	6.10	18.30	1.53	9.46	63.75	39.12	29.29	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	73.58	4.00	294.32
19	NO.328	4.00	0.00	0.00	0.00	19.00	24.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	43.13	0.00	0.00
	** 合 計 **	40.00	34.45	5.33	42.33	802.87	119.56	82.11	840.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	840.32	20.75	17438.34

切　取　（　機　械　）　・　盛　土　数　量　計　算　表

生実八重地　　路線　八重地　　工区

測　点　名	距 離	切取										総体積	盛　土			補強土壁盛土		
		礫　質　土			軟岩								断面	平均	体積	断面	平均	体積
	m	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩１	比	軟岩２	m3	m2	m2	m3	m2	m2	m3
NO.326	0.00	16.60			18.20			10		0								
+7.0	7.00	1.80	9.20	64.40	31.10	24.65	172.55	10	172.55	0	0.00	236.95						
BC149	3.90	4.20	3.00	11.70	23.50	27.30	106.47	10	106.47	0	0.00	118.17						
NO.327	9.10	3.00	3.60	32.76	21.00	22.25	202.48	7	141.74	3	60.74	235.24						
MC149	0.40	2.80	2.90	1.16	20.60	20.80	8.32	7	5.82	3	2.50	9.48	0.00					
+8.0	7.60	1.20	2.00	15.20	10.30	15.45	117.42	6	70.45	4	46.97	132.62	2.20	1.10	8.36			
EBC	1.90	1.90	1.55	2.95	13.50	11.90	22.61	6	13.57	4	9.04	25.56	6.00	4.10	7.79			
+16.0	6.10	0.00	0.95	5.80	6.60	10.05	61.31	6	36.79	4	24.52	67.11	0.00	3.00	18.30			
NO.328	4.00	2.00	1.00	4.00	1.40	4.00	16.00	10	16.00	0	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			
** 合 計 **	40.00			137.97			707.16		563.38		143.78	845.13			34.45			0.00

土　工　・　埋　戻　数　量　計　算　表

生実八重地　　路線　八重地　　工区

測　点　名	距 離	切			取							総体積	埋			戻		
		礫　質　土			軟						岩		前		面	背		面
	m	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩１	比	軟岩２	m3	断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
NO.326	0.00																	
+7.0	7.00											0.00						
BC149	3.90											0.00						
NO.327	9.10											0.00						
MC149	0.40				0.00							0.00	0.00			0.00		
+8.0	7.60				11.20	5.60	42.56	10	42.56	0	0.00	42.56	0.70	0.35	2.66	6.30	3.15	23.94
EBC	1.90	0.00			6.40	8.80	16.72	10	16.72	0	0.00	16.72	0.50	0.60	1.14	3.10	4.70	8.93
+16.0	6.10	1.20	0.60	3.66	5.90	6.15	37.52	10	37.52	0	0.00	41.18	0.00	0.25	1.53	0.00	1.55	9.46
NO.328	4.00	1.80	1.50	6.00	3.80	4.85	19.40	10	19.40	0	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** 合 計 **	40.00			9.66			116.20		116.20		0.00	125.86			5.33			42.33

法　面　整　形　数　量　計　算　表

生実八重地　　路線　八重地　　工区

測　点　名	左									右								
	距 離	礫　　質　　土				軟　　岩				距 離	礫　　質　　土				軟　　岩			
	m	法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式	m	法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
NO.326		2.80				8.00												
+7.0	7.00	0.40	1.60	11.20		9.50	8.75	61.25		7.00								
BC149	3.90	1.40	0.90	3.51		7.10	8.30	32.37		3.90								
NO.327	9.10	1.30	1.35	12.29		3.00	5.05	45.96		9.10								
MC149	0.40	0.90	1.10	0.44		3.10	3.05	1.22		0.40								
+8.0	7.60	1.10	1.00	7.60		1.60	2.35	17.86		7.60								
EBC	1.90	1.10	1.10	2.09		2.60	2.10	3.99		1.90								
+16.0	6.10	0.00	0.55	3.36		1.30	1.95	11.90		6.10								
NO.328	4.00	2.40	1.20	4.80		1.90	1.60	6.40		4.00								
** 合 計 **	40.00			45.29				180.95		40.00			0.00				0.00	

舗　　装　　数　　量　　計　　算　　表

生実八重地　　路線　　八重地　　工区

測　点　名	距 離	表　層　工			路　盤　工（上　層）			路　盤　工（下　層）			掘　削			備考
	m	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
NO.323	0.00	4.23												
BC147	3.90	4.45	4.34	16.93										
MC147	10.30	4.50	4.48	46.14										
NO.324	5.80	4.50	4.50	26.10										
EC147	4.50	4.45	4.48	20.16										
BC148	7.40	4.48	4.47	33.08										
NO.325	8.10	4.50	4.49	36.37										
MC148	2.40	4.50	4.50	10.80										
+7.0	4.60	4.50	4.50	20.70										
EC148	5.90	4.45	4.48	26.43										
NO.326	7.10	4.05	4.25	30.18										
+7.0	7.00	4.68	4.37	30.59										
BC149	3.90	5.33	5.01	19.54										
NO.327	9.10	5.50	5.42	49.32										
MC149	0.40	5.50	5.50	2.20										
+8.0	7.60	5.46	5.48	41.65										
EBC	1.90	5.33	5.40	10.26										
合計	89.90			420.45			0.00			0.00			0.00	