令和２年度

林道開設事業
Ｒ２徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

数　量　総　括　表
【当初】

徳島県
東部農林水産局（徳島）　林務・森林整備担当（徳島）

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．土工				
（1）土工				
切土　礫質土		式	1.000	
地山掘削工（床堀）	礫質土	m3	10.000	
埋戻工	t=30cm	m3	42.000	
地山掘削工（切取）	礫質土	m3	138.000	
掘削土積込	礫質土〔ルーズ〕	m3	128.000	
機械切土法面整形	礫質土	㎡	45.300	
切土　軟岩(Ⅰ)A		式	1.000	
地山掘削工（床堀）	軟岩(Ⅰ)A	m3	116.000	
地山掘削工（切取）	軟岩(Ⅰ)A	m3	563.000	
掘削土積込	軟岩(Ⅰ)A〔ルーズ〕	m3	588.000	
機械切土法面整形	軟岩(Ⅰ)A	㎡	181.000	
切土　軟岩(Ⅱ)		式	1.000	
大型ブレーカ掘削（切取）	軟岩(Ⅱ)	m3	144.000	
掘削土取り除き	軟岩(Ⅱ)〔ルーズ〕	m3	11.000	
掘削土積込	軟岩(Ⅱ)〔ルーズ〕	m3	124.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷ならし締固め	m3	34.000	
捨土		式	1.000	
土砂運搬	礫質土　L=0.7km	m3	128.000	
土砂運搬	軟岩(Ⅰ)　L=0.7km	m3	588.000	
土砂運搬	軟岩(Ⅱ)　L=0.7km	m3	124.000	
敷均し	d=0.3	m3	840.000	

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
盛土法面整形（削取り整形）	礫質土	㎡	149.300	
２．路面工				
（1）路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
路面工（コンクリート舗設）	厚さ15cm　18-8-40BB W/C≦60%	㎡	420.500	
溶接金網敷設工	¢6.0×150×150	㎡	399.400	
舗装止め丸太工(2段)		m	149.800	
みぞ形鋼	高125幅65厚6(mm)　13.4kg/m	kg	723.600	
目地板設置	t10mm	㎡	8.100	
３．法面保護工				
（1）法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工（腐食型）アンカー仕様L=300	亀甲金網ﾔｼ繊維植生ﾏｯﾄ W=1.0mL=10m	㎡	224.200	
モルタル吹付工	厚7cm	㎡	520.700	
４．擁壁工				
（1）擁壁工				
擁壁工（コンクリート）		式	1.000	
重力式擁壁工	18-8-40BB W/C≦60%	m3	107.900	
５．道路付属施設工				
（1）道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール	塗装品C-2B,曲線部,直支柱	m	10.500	
ガードレール	塗装品C-4E,直線部,直支柱	m	25.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.020	
６．仮設工				

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	30.000	
準備費				
1．準備費				
（1）伐採費				
スギ　伐採費		式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　14cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　15cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　16cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　18cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　19cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　20cm	本	6.000	
スギ　伐採費	胸高直径　21cm	本	7.000	
スギ　伐採費	胸高直径　22cm	本	5.000	
スギ　伐採費	胸高直径　24cm	本	9.000	
スギ　伐採費	胸高直径　25cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　26cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　27cm	本	5.000	
スギ　伐採費	胸高直径　28cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　30cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　31cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　32cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　33cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　34cm	本	1.000	

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
スギ　伐採費	胸高直径　35cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　36cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　38cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　41cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　42cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　43cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　45cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　48cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　52cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　62cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費		式	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　13cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　14cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　15cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　16cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　17cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　18cm	本	1.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　20cm	本	4.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　22cm	本	2.000	
ヒノキ　伐採費	胸高直径　38cm	本	1.000	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	１種	㎡	663.600	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	

数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	19.100	
根株運搬	L=0.7km	m3	24.400	
チップ運搬	L=0.7km	m3	30.600	
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)		m	20.000	