

R 2 三林 復旧治山 (R 1 補正) 東みよし町桑内 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工 無筋構造物	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	235.400	
治山ダム型枠		m <sup>2</sup>	171.900	
型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m <sup>2</sup>	3.700	
木製残存型枠		m <sup>2</sup>	93.000	
目地板設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	13.800	
型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m <sup>2</sup>	13.800	
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	W=300mm t=7mm	m	6.600	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	156.000	
キャットウォーク		m	73.100	
円形型枠 (紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
根株筋工		m	30.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工 小型構造物	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	7.800	
型枠工	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	27.100	
石積工 (間詰)	割栗石5~15cm t=0.15m	m <sup>2</sup>	27.100	
昇降ステップ	リフトステップ 300×19	本	8.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m <sup>3</sup>	320.000	
掘削工	軟岩IB	m <sup>3</sup>	41.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	47.000	

R 2 三林 復旧治山 (R 1 補正) 東みよし町桑内 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	24.000	
付属物設置工		式	1.000	
山地災害危険地区周知看板(標示板1枚・支柱1本)	アルミ板 400×500×2.0mm 支柱: φ50.8×1800mm	組	1.000	
標識設置工		基	1.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工(索道工)		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 180日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月から6ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	丸太埋込み	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	1.000	
タワー		月	6.000	
仮設工(廻排水工)		式	1.000	
土のう締切工		m <sup>2</sup>	0.500	
廻排水	φ300mm 据付・撤去	m	40.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
伐採費		式	1.000	
伐採費(谷止工)	スギ・ヒノキ 14~50cm 35本	式	1.000	

R 2 三林 復旧治山 (R 1 補正) 東みよし町桑内 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
営繕費				
1. 営繕費				
(1) トイレ設置費				
トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置費	和式との差額	月	6.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	