

令和2年度

予防治山事業

R 2 徳林 予防治山 (R 1 補正) 神山町府殿 溪間工事

工 事 数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局 (徳島) 林務・森林整備担当 (徳島)

R 2 徳林 予防治山 (R 1 補正) 神山町府殿 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40BB	m <sup>3</sup>	260.600	
打継面清掃	打継面清掃	m <sup>3</sup>	260.600	
型枠工(治山ダム工)	設置・撤去	m <sup>2</sup>	133.700	
木製残存型枠	90×90×2,000	m <sup>2</sup>	87.000	
SP 型枠 森林	一般型枠	m <sup>2</sup>	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	198.000	
コンクリート打設(間詰)	18-8-40BB	m <sup>3</sup>	8.500	
SP 型枠 森林	一般型枠	m <sup>2</sup>	11.700	
キャットウォーク		m	103.300	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 礫質土	バックホウ	m <sup>3</sup>	49.000	
掘削 軟岩	バックホウ	m <sup>3</sup>	197.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	86.900	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
標識板(標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
仮設工	廻排水等	式	1.000	
SP 暗渠排水管 森林	据付・撤去	m	30.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	2.300	
準備費				
1. 準備費				

R 2 徳林 予防治山 (R 1 補正) 神山町府殿 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1) 準備費				
支障木伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	

R 2 徳林 予防治山 (R 1 補正) 神山町府殿 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置 (洋式)		月	6.000	
安全費				
1. 積上安全費				
(1) 積上安全費				
積上安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	