見積参考資料

工事名　R2波耕　地すべり　木沢2期　大用知排水ボーリング工事

◇経費情報◇

工種区分	その他土木工事（2）
単価地区	那賀２
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。

・W/C65%　→　W/C60%
・W/C60%　→　W/C55%

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波）
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事
施工場所	那賀郡那賀町坂州
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀２
工期	
積算体系年月	令和２年３月
単価期適用年月	令和２年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】※R2.5.1～
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・水抜きボーリング工	1.000	式		
・・水抜きボーリング工	1.000	式		
・・孔口処理	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設道路工	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
床堀	3.000	m3			単A B単　1号
埋戻	1.000	m3			単A B単　2号
基面整正	3.000	㎡			単A B単　3号
残土処理	4.000	m3			単A B単　4号
合　計					
・水抜きボーリング工	1.000	式			
・・水抜きボーリング工	1.000	式			
水抜ボーリング φ66	47.000	m			単A B単　5号
水抜ボーリング φ66	387.000	m			単A B単　6号
ボーリングマシン移設	1.000	回			単A B単　7号
保孔管挿入工 VP、φ40有孔管	434.000	m			単A B単　8号
合　計					
・・孔口処理	1.000	式			

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート 18-8-40 W/C≦60	2.000	m3			単A B単　9号
型枠 一般型枠、小型構造物	9.000	㎡			単A B単　10号
裏石積 t=150	4.000	㎡			単A B単　11号
基礎砕石 RC-40 t=150	3.000	㎡			単A B単　12号
水抜きパイプ VP φ65	1.000	m			単A B単　13号
吸い出し防止材	2.000	箇所			単A B単　14号
導水直管 VP φ75	28.000	m			単A B単　15号
導水曲管 VP φ75 エルボ90°	7.000	個			単A B単　16号
流末排水管 高密度ポリエチレン波状管φ150	10.000	m			単A B単　17号
固定鉄筋 SD295A D13	0.012	ton			単A B単　18号
合　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設道路工	1.000	式			
敷鉄板	50.000	㎡			単A B単　19号
合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	作業土工(床堀工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	1.000	m3			S単　14号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	基面整正		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m²			S単　9号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0	1.000	m3			S単　8号
	km以下					
	処理費（土砂）	1.000	m3			S単　2号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	水抜ボーリング φ66		m		1.000 m	当たり算出
	地表水抜きボーリング φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,	1.000	m			S単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	水抜ボーリング φ66		m		1.000 m	当たり算出
	地表水抜きボーリング φ66,軟岩 Ⅰ,発動発電機,60m 以上 100m 以下,,	1.000	m			S単　5号
	合　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	ボーリングマシン移設		回		1.000 回	当たり算出
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去 地表,	1.000	回			Ｓ単　6号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	保孔管挿入工 VP、φ40有孔管		m		1.000 m	当たり算出
	保孔管挿入工 地表	1.000	m			Ｓ単　3号
	硬質塩化ビニル有孔管 φ40×4.0m	0.250	本			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-40 W/C≦60		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　12号

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
	型枠 一般型枠、小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			Ｓ単　13号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
	裏石積 t=150		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=15cm,割栗　5～15cm,生ｺﾝ 18-8-40	1.000	㎡			Ｓ単　15号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40 t=150		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	㎡			Ｓ単　11号

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	水抜きパイプ VP φ65		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径65　長4.0m	0.250	本			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
	吸い出し防止材		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材（全面）設置	0.090	㎡			S単　10号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	導水直管 VP φ75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m	0.250	本			

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
	導水曲管 VP φ75 エルボ90°		個		1.000 個	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP・RR継手（水道用） 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径 75㎜	1.000	個			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
	流末排水管 高密度ポリエチレン波状管φ150		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ150	1.000	m			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
	固定鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD295A　　D13	1.000	ton			

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	㎡			Ｓ単　7号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	処理費（土砂）		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処理費（土砂）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格					
	3)単価の入力					
	処理費（土砂）	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	保孔管挿入工		m		10.000 m	当たり算出
	保孔管挿入工 地表			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	地表				
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP) TS片スリーブ　径 40　長4.0m	2.580	本			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	地表水抜きボーリング		m		1.000 日	当たり算出
	地表水抜きボーリング φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 礫質土				
	3)動力区分 4)削孔長区分	発動発電機 60m 未満				

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]		日			<損料>
	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]		日			<損料>
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L			
	メタルクラウン（シングル用） 径66㎜	1.490	個			
	コアチューブ（シングル用） 径66㎜　長1.5m	0.138	本			
	ケーシングパイプ 径66㎜用　長1.5m	0.154	本			
	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5㎜　長3.0m	0.162	本			
	合　　計					算出数量 8.100 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	地表水抜きボーリング		m		1.000 日	当たり算出
	地表水抜きボーリング φ66,軟岩 Ｉ,発動発電機,60m 以上 100m 以下,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 軟岩 Ⅰ				
	3)動力区分 4)削孔長区分	発動発電機 60m 以上 100m 以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]		日			<損料>
	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]		日			<損料>
	発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L			
	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	2.638	個			
	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	0.095	本			
	ケーシングパイプ 径66mm用　長1.5m	0.129	本			
	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長3.0m	0.136	本			
	合　計					算出数量 6.200 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去		回		1.000 回	当たり算出
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去 地表,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	地表				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去				
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡			
	特殊作業員		人			

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,10.0km以下					
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	10.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	SP 吸出し防止材（全面）設置		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材（全面）設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	吸出し防止材（全面）設置				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	12.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm				
	3)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%,					
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	作業土工(床堀工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床堀工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土留なし					
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	41.000	L			
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	拾石積工（裏石積工）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=15cm,割栗　5～15cm,生ｺﾝ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15cm 割栗　5～15cm				
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-40				
	割栗石 割栗　5～15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉Ｂ) 生ｺﾝ 18-8-40	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	耕地地すべり防止事業　木沢２期
工事名	Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　　価					

土　工　総　括　表

工　種	種　別	名　称	土　質	f	設計数量	N	C	備　　考
発　生　土								
	掘　削							
		水抜きボーリング	礫質土	0.9		0.2	0.2	
			軟岩Ⅰ	1.15		1.3	1.5	
	床掘残土							
		孔口処理	砂質土			2.1		床掘残土 総括表参照
残土処理								
	掘削・床掘残土							
			砂質土		2	2.1		
			礫質土		0	0.2		
			軟岩I		2	1.5		

床 掘 残 土 総 括 表

種　別	土　質	f	床　掘		埋　戻		備　考
			N	C	N	C	
			3.2	2.9	（ 残 土 ）	1	
孔口処理	砂質土	0.9	3.2	2.9	2.1	1	2.9-1.0=1.9 1.9/0.9=2.1
床掘残土計							
	砂質土				2.1		

数　量　計　算　書

工　種	規　格	算　式	単位	計
水抜きボーリング工	φ66			
削孔	礫質土	6.74×7.0	m	47.18
		π×0.066^2／4×47.2	m3	0.2
	軟岩I	55.26×7.0	m	386.82
		π×0.066^2／4×386.8	m3	1.3
保孔管	VPφ40有孔管	62.0×7.0	m	434.0
		434.0／4.00×1.06	本	115.0
	VPφ40ソケット	434.0／4.00	個	109.0

数　量　計　算　書

工　種	規　格	算　式	単位	計
孔口処理				
作業土工				
床　掘	土　砂	0.7×（3.2+1.0）+0.03×10.0	m3	3.2
埋　戻	土　砂	0.2×（3.2+1.0）+0.02×10.0	m3	1.0
基面整正	土　砂	1.04×（2.8+0.5）	㎡	3.4
コンクリート	18-8-40BB	予備計算　斜比＝√（1.0+0.2^2）＝1.020		
		0.20×1.020×1.20×3.20+（0.66+0.80）／2×0.70×2.80	m3	2.21
		－（0.50+0.60）／2×0.50×2.40	〃	-0.66
		合　計	〃	1.55
型　枠	小　型	1.20×1.020×3.20+（0.66+0.80）／2×0.70×2.0	㎡	4.94
		＋（0.46+0.60）／2×0.70×2.0+0.70×（2.80+2.40）	〃	4.38
		合　計	〃	9.32
裏石積	t=150	1.20×1.020×3.20	㎡	3.92
基礎砕石	t=150 RC-40	1.037×3.30	㎡	3.42
水抜パイプ	VPφ65	0.36×2.0	m	0.72
吸出し防止材	300×300　点在	1.0×2.0	箇所	2.00
導水直管	VPφ75	4.00×7.0	m	28.00
導水曲管	90°ｴﾙﾎﾞ　φ75	1.0×7.0	個	7.0
流末排水管	PE　φ150	想定延長	m	10.0
固定鉄筋	SD295 D13	1.20×0.995×10.0／1.0	kg	11.940

数　量　計　算　書

工　種	規　格	算　式	単位	計
仮設工				
敷鉄板	3.0×1.5 t=22	16.5／1.5	枚	11.0
	賃料日数	工期算定書より　2.3 + 111.9 + 2.3	供用日	117