令和２年度

耕地地すべり防止事業
Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事

Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事
数　量　総　括　表
【当初】

徳島県
南部総合県民局農林水産部（美波）

Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（1）土工				
床堀		m3	3.000	
埋戻		m3	1.000	
基面整正		㎡	3.000	
残土処理		m3	4.000	
２．水抜きボーリング工				
（1）水抜きボーリング工				
水抜ボーリング	φ66	m	47.000	
水抜ボーリング	φ66	m	387.000	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
保孔管挿入工	VP、φ40有孔管	m	434.000	
（2）孔口処理				
コンクリート	18-8-40 W/C≦60	m3	2.000	
型枠	一般型枠、小型構造物	㎡	9.000	
裏石積	t=150	㎡	4.000	
基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	3.000	
水抜きパイプ	VP φ65	m	1.000	
吸い出し防止材		箇所	2.000	
導水直管	VP φ75	m	28.000	
導水曲管	VP φ75 エルボ90°	個	7.000	
流末排水管	高密度ポリエチレン波状管φ150	m	10.000	
固定鉄筋	SD295A D13	ton	0.012	
３．仮設工				
（1）仮設道路工				

Ｒ２波耕　地すべり　木沢２期　大用知排水ボーリング工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
敷鉄板		㎡	50.000	
４．その他				