

令和2年度

緊急予防治山事業

R2徳林 緊急予防（R1補正） 神山町長野 溪間工事

工 事 数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 2 徳林 緊急予防 (R 1 補正) 神山町長野 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設(谷止工)	BB18-8-40 索道打設 養生工、打継面清掃含む	m ³	139.700	
型枠工(治山ダム型枠)	索道持上	m ²	154.900	
型枠工(放水路)	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	φ22 索道運搬	本	99.000	
間詰工(コンクリート)	BB18-8-40 索道打設 養生含む	m ³	5.000	
型枠工(間詰工)	一般型枠, 小型構造物	m ²	15.000	
石積工	索道運搬	m ²	15.000	
キャットウォーク		m	85.400	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	2.000	
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 礫質土	バックホウ	m ³	88.000	
掘削 軟岩 I B	バックホウ	m ³	86.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	12.400	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	39.500	
標識板(標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
仮設工		式	1.000	
【参考】 ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)	架設・撤去, 120日, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工, 2t以上3t未満, 根株・立木	基	2.000	
廻排水 φ300	据付・撤去, 波状管及び網状管, 200~400mm, 不要	m	32.000	

R 2 徳林 緊急予防 (R 1 補正) 神山町長野 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土のう締切工	現地採取	m ²	1.700	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
支障木伐採費	スギ 2 3 本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				

R 2 徳林 緊急予防 (R 1 補正) 神山町長野 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置 (洋式)	和式トイレとの差額分	月	6.000	
安全費				
1. 積上安全費				
(1) 積上安全費				
積上安全費		式	1.000	
雨量計観測		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	