

## 見積参考資料

# 工事名 R2徳林 緊急予防(R1補正) 神山 町長野 溪間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 ( 徳島 ) 林務・森林整備担当 ( 徳島 )
事業名	緊急予防治山事業
地区名	長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事
施工場所	名西郡神山町長野
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R2.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				













事業名	緊急予防治山事業 長野地区				
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設(谷止工) BB18-8-40 索道打設 養生工、打継面清掃含む	139.700	m <sup>3</sup>			単 A T 単 3号
型枠工(治山ダム型枠) 索道持上	154.900	m <sup>2</sup>			単 A T 単 4号
型枠工(放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 23号
水平打継目鉄筋 22 索道運搬	99.000	本			単 A T 単 7号
間詰工(コンクリート) BB18-8-40 索道打設 養生含む	5.000	m <sup>3</sup>			単 A T 単 5号
型枠工(間詰工) 一般型枠,小型構造物	15.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 24号
石積工 索道運搬	15.000	m <sup>2</sup>			単 A T 単 6号
キャットウォーク	85.400	m			単 A S 単 14号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	2.000	本			単 A
ネームプレート(アルミ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
掘削 礫質土 バックホウ	88.000	m <sup>3</sup>			単 A T 単 1号
掘削 軟岩 B バックホウ	86.000	m <sup>3</sup>			単 A T 単 2号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 18号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	39.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 19号



事業名	緊急予防治山事業 長野地区				
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・準備費	1.000	式			
・・準備費	1.000	式			
・・・支障木伐採費 スギ 2 3 本	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単 A









事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	廻排水 300		m		1.000 m	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 長野地区		
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管種別	据付・撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200~400mm 不要				
	単 価		m			
	*** S単 - 4号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3ヵ月~6ヵ月				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	素材 松丸太(1,2等込) 長3.0m 末口10~13cm	1.900	m3			

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R2徳林 緊急予防(R1補正) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	75以下				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	168.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間 工,30m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハットル給油	34.000	L			
	合計					算出数量 44.800 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,30m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 54.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,30m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
			人			
	普通作業員					
			人			
	軽油					
	ハトル給油			34.000	L	
	合 計					算出数量 44.800 [各単位]
	単 価					[各単位]
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3			1.000 日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,30m,2段クレーン			深夜時間:0.0		週休:補正なし
	なし					
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				

事業名	緊急予防治山事業 長野地区		
工事名	R2 徳林 緊急予防 ( R1 補正 ) 神山町長野 溪間工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 36.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				



事業名	緊急予防治山事業 長野地区				
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトロ給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 12号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm				
	2)山林砂防工 ( 普通作業員 )	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	土のう締切工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員	現地採取 普通作業員				
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 14号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m 当たり算出	
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 15号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	地山の掘削・積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[如-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	62.000	L			
	合計					算出数量 110.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	ルーズな状態の積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 120.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩( )B				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ハ-スツ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	緊急予防治山事業 長野地区				
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトール給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 19号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員				

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 20号 ***					
	型枠工 ( 治山ダム工 )		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	型枠工 ( 治山ダム工 ) 設置・撤去、ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	設置・撤去				
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン				
	3)山林砂防工 ( 普通作業員 )	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	型枠工 (放水路)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 24号 ***					
	型枠工 (間詰工)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				



事業名	緊急予防治山事業 長野地区				
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 26号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工事期間	3ヶ月~6ヶ月				



事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削 礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 15号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 16号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	掘削 軟岩 B		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	1.000	m3			S単 17号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 16号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	コンクリート打設(谷止工)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 索道打設 養生工、打継面清掃含む					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 21号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,30m,2段 クレーンなし	1.000	m3			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	型枠工(治山ダム型枠)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	索道持上 型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 20号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 11号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	緊急予防治山事業 長野地区
工事名	R 2 徳林 緊急予防 ( R 1 補正 ) 神山町長野 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	間詰工(コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 索道打設 養生含む					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 22号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,30m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 9号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	石積工		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	索道運搬					
	割栗石 5~15cm	8.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,30m,2段クレーンなし	8.600	m3			S単 10号
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,30m,2段クレーンなし	1.600	m3			S単 9号
	土木一般世話役		人			S単 1号
	普通作業員		人			S単 2号
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>

