

令和2年度

緊急予防治山事業

R2徳林 緊急予防（R1補正） 上勝町小薬研 溪間工事

工 事 数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

R 2 徳林 緊急予防 (R 1 補正) 上勝町小薬研 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	18-8-40BB	m ³	144.600	
治山ダム型枠		m ²	103.200	
木製残存裏型枠	90*90*2000	m ²	58.900	
キャットウォーク		m	44.700	
放水路型枠	一般型枠	m ²	3.400	
間詰工コンクリート	18-8-40BB	m ³	5.700	
SP 型枠 森林	一般型枠	m ²	17.800	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm	m ²	13.600	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	99.000	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削(礫質土)	バックホウ	m ³	148.000	
掘削(軟岩IB)	バックホウ	m ³	57.000	
SP 掘削 森林	土砂	m ³	30.000	
SP 積込(ルーズ) 森林	土砂	m ³	30.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	28.900	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	23.000	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
2. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費	索道仮設等	式	1.000	

R 2 徳林 緊急予防 (R 1 補正) 上勝町小薬研 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート) 【参考】		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
廻排水		式	1.000	
廻排水 (設置期間3ヶ月未満)	据付・撤去	m	28.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.400	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
土工機械解体・組立		回	2.000	
土工機械解体・組立		台	1.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	

R 2 徳林 緊急予防 (R 1 補正) 上勝町小薬研 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
営繕費				
1. 洋式トイレ設置費				
(1)洋式トイレ設置費				
洋式トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置		月	6.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	