

R 2 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 19 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 作業土工				
表土掘削		m ²	76.000	
掘削	土砂, オープンカット	m ³	807.000	
基面整正		m ²	286.000	
床堀	土砂, 標準	m ³	1,393.000	
床堀	土砂, 1.0m ≤ B < 2.0m	m ³	122.000	
床堀	土砂, B < 1.0m	m ³	21.000	
路体 (築堤) 盛土・埋戻	4.0 ≤ B	m ³	1,417.000	
埋戻	1.0m ≤ B < 2.0m	m ³	342.000	
埋戻	B < 1.0m	m ³	39.000	
埋戻	構造物周辺	m ³	158.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋・機械	m ³	292.000	
コンクリート構造物取壊し	有筋・機械	m ³	17.000	
舗装版切断	t=40	m	11.800	
舗装版破砕		m ²	171.000	
殻運搬	Co殻, 無筋	m ³	366.000	
殻運搬	Co殻, 有筋	m ³	17.000	
殻運搬	As殻	m ³	7.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	Co殻, 無筋	m ³	366.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	Co殻, 有筋	m ³	17.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	As殻	m ³	7.000	
Co構造物取壊し	静的破砕, 無筋	m ³	74.000	

R 2 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 19 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
フェンス撤去工		m	13.000	
PC床版再利用撤去	T-25, 4000*1000*325	基	4.000	
3. 暗渠工				
(1)現場打ち暗渠工				
基礎砕石	再生クワッション RC-40 40～0mm	m ²	271.000	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B)	m ³	326.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	27.000	
型枠		m ²	686.000	
型枠		m ²	7.800	
鉄筋	SD345, D13	ton	9.510	
鉄筋	SD345, D16	ton	1.840	
鉄筋	SD345, D22	ton	3.210	
鉄筋	SD345, D25	ton	13.190	
鉄筋	SD345, D29	ton	3.070	
鉄筋	SD345, D32	ton	3.800	
足場	手摺先行型枠組	掛m ²	189.000	
止水板	CF 200mm×5mm	m	11.000	
止水板	CF 300mm×7mm	m	17.000	
目地板	目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	m ²	22.000	
支保		空m ³	509.000	
ジョイントバー		本	58.000	
(2)接続工				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B)	m ³	17.000	
型枠		m ²	43.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	1.500	

R 2 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 19 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠		m ²	1.200	
基礎砕石	再生クラッシュレン RC-40 40~0mm	m ²	15.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.360	
鉄筋	SD345, D16	ton	0.250	
鉄筋	SD345, D19	ton	0.210	
鉄筋	SD345, D25	ton	0.930	
足場	手摺先行型枠組	掛m ²	34.000	
支保		空m ³	4.000	
PC床版設置	4000*1000*325, T-25	基	4.000	
(3)遮水矢板工				
鋼矢板	SP-II w型, L=2.0m	枚	15.000	
鋼矢板	SP-III型, L=10.5m	枚	2.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	3.400	
型枠	一般	m ²	3.600	
4. 復旧工				
(1)耕地復旧工				
表土掘削・埋戻		m ²	676.000	
耕起		m ²	2,680.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
安定シート		m ²	244.000	
敷鉄板		m ²	450.000	
防塵シート工		m	259.000	
歩行者用仮通路		枚	23.000	
農水管仮廻し	VU φ200	m	43.200	

R 2 徳耕 かん排 上板 六条暗渠 19 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)仮設土留・仮締切工				
仮設鋼矢板		式	1.000	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	硬質地盤クリア工法 圧入	回	1.000	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き	回	3.000	
スクラップ処理		式	1.000	
大型土のう		袋	28.000	
(3)排水処理工				
排水ポンプ(仮設)	40以上120未満	箇所	1.000	
(4)安全費				
交通誘導警備員		人	26.000	
6. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設(積上げ)				
事業損失防止施設費				
汚濁水拡散防止フェンス工	H1.0m 六条排水機場, 六条暗渠出口 設置～賃料～撤去	箇所	2.000	
(2)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送	鋼矢板	ton	83.900	
仮設材輸送	敷鉄板	ton	78.600	
重建設機械分解・組立・輸送	クローラ式杭打機	回	1.000	
運搬費(重建設機械)	油圧式杭圧入引抜機	式	1.000	